

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....






๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๒๖๙,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประเภทก่อสร้างอาคาร.....  
 - งานโครงสร้าง.....  
 - งานสถาปัตยกรรม.....  
 - งานระบบสุขาภิบาล.....  
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร.....  
 - งานระบบปรับอากาศ.....  
 - และหมวดงานอื่นๆ.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๕๒,๕๙๐.๕๐ บาท (สิบเอ็ดล้าน  
หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลสตางค์).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....  
 ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....  
 ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....  
 ๖.๓ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นางสาวสิริวัฒน์ สุวรรณศรี.....	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายสหรัชต์ จำลองราช.....	กรรมการ	
๗.๓ นายวัชรพงศ์ ใจหอม.....	กรรมการ	
๗.๔ นายสิทธิกร ยี่วงษ์.....	กรรมการ	
๗.๕ นางสาวอลิตา พลจันทร์.....	กรรมการและเลขานุการ	



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่	ยผจ.รบ.012/2567
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดชลบุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	อาคารศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นเงินประมาณ 9,437,005.60	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 2,215,584.80	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินประมาณ	11,652,590.40	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	11,652,590.40	



สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*  
(นางสาวอติตา พลจันทร์)


*(Handwritten notes and signatures)*

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5ก

ประเภท	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10		
เจ้าของ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี		
แบบเลขที่	ยผจ.รบ.012/2567		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	25 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	7,263,146.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ค่า Factor F = 1.2993	9,437,005.60	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	9,437,005.60	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	9,437,005.60	
(ตัวอักษร)	(เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าบาทหกสิบสตางค์)		



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

ศิริพล ล้อม



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานปรับพื้นที่	1.00	เพมา			30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	2.00	จุด			15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	37.00	ลบ.ม.			142.00	5,254.00	5,254.00	
	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมต้น 30 x 30 x 9 ม.	45.00	ต้น	4,860.00	218,700.00	825.00	37,125.00	255,825.00	
	งานตัดหัวเสาเข็ม	45.00	ต้น			280.00	12,600.00	12,600.00	
	งานทรายอัดแน่นรองใต้ฐานราก	1.51	ลบ.ม.	600.00	906.00	104.00	157.00	1,063.00	
	งานคอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก	1.20	ลบ.ม.	1,588.79	1,907.00	426.00	511.00	2,418.00	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	647.00	ตร.ม.			139.00	89,933.00	89,933.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบคัด 70%	452.90	ลบ.ฟ.	773.83	350,468.00			350,468.00	
	- ไม้รัดแบบ, เคร่า	135.87	ลบ.ฟ.	773.83	105,140.00			105,140.00	
	- ไม้ค้ำยัน	443.00	ต้น	380.00	168,340.00			168,340.00	
	- ตะปู	161.75	กก.	46.19	7,471.00			7,471.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' = 240 Ksc. (ทรงกระบอก)	107.71	ลบ.ม.	1,682.24	181,194.00	519.00	55,901.00	237,095.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม	6,928.59	กก.						
	RB 6 mm.	949.56	กก.	26.31	24,983.00	4.40	4,178.00	29,161.00	
	RB 9 mm.	918.37	กก.	24.28	22,298.00	4.40	4,041.00	26,339.00	
	DB 12 mm.	145.77	กก.	24.09	3,512.00	3.60	525.00	4,037.00	
	DB 16 mm.	4,899.89	กก.	23.64	115,833.00	3.60	17,640.00	133,473.00	



ศิริพร นวล น  
หน้า 2 / 25

รายการประมาณราคาค่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10  
สถานีก่อสร้าง ถนนเลี้ยว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยพจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	DB 25 mm.	15.00	กก.	24.18	363.00	3.10	47.00	410.00	
	ลาดผูกเหล็ก	207.86	กก.	79.44	16,512.00	-	-	16,512.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLAB	340.00	ตร.ม.	300.00	102,000.00	35.00	11,900.00	113,900.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh $\varnothing$ 4 mm. @ 0.20 m.	340.00	ตร.ม.	35.51	12,073.00	5.00	1,700.00	13,773.00	
	งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Test)	2.00	จุด	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด $\varnothing$ 60.5 x 3.2 มม	1,282.79	กก.	29.00	37,201.00	12.00	15,393.00	52,594.00	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด $\varnothing$ 76.3 x 3.2 มม	730.08	กก.	29.00	21,172.00	12.00	8,761.00	29,933.00	
	C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,155.00	กก.	27.80	32,109.00	10.00	11,550.00	43,659.00	
	แผ่นเหล็ก 200x200x9 มม.	32.00	แผ่น	400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	J BOLT $\varnothing$ 16 x 500 มม.	64.00	ชุด	120.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	ทาสีกันสนิม	195.20	ตร.ม.	47.00	9,174.00	35.00	6,832.00	16,006.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							1,835,884.00	

สำเนาถูกต้อง

*Qua*  
(นางสาวอติตา พลจันทร์)



*Atin Sam* *Dr. Qu* *Sud* *Qua*



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานนครหลวงกรุงเทพมหานครที่ 10  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสีป๋า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	404.80	แผ่น	59.82	24,215.00	-	-	24,215.00	
	- ครอบข้าง	40.00	แผ่น	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	184.00	ตร.ม.	-	-	45.00	8,280.00	8,280.00	
	- ชั้นสม+ปิดทับเป็นสม ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8"	8.10	ม.	160.00	1,296.00	73.00	591.00	1,887.00	
	- เจริงชาย+ปิดทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8"	24.10	ม.	160.00	3,856.00	73.00	1,759.00	5,615.00	
	- กั้นมก พีจีซี สำเร็จรูป	24.10	ม.	39.00	940.00	10.00	241.00	1,181.00	
	- รางน้ำตะเข้สเตมเลสหนา 0.45 มม.	8.00	ม.	450.00	3,600.00	25.00	200.00	3,800.00	
	- รางน้ำ ค.ส.ล.	16.10	ม.	750.00	12,075.00	-	-	12,075.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.1</b>							<b>59,053.00</b>	

สำเนาถูกต้อง

*Signature*

(นางสาวลลิตา พลจันทร์)



*Signature*




รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.01.2/2567  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	152.00	ตร.ม.	259.00	39,368.00	75.00	11,400.00	50,768.00	
	- ฉนวนกันความร้อนโพลีเอทิลีนหนา 6"	173.00	ตร.ม.	185.00	32,005.00	35.00	6,055.00	38,060.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	37.00	ตร.ม.	259.00	9,583.00	75.00	2,775.00	12,358.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ3 ฝ้าอลูมิเนียมบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือ T-BAR	128.00	ตร.ม.	750.00	96,000.00	85.00	10,880.00	106,880.00	
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เสาโครง มีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม.	7.20	ตร.ม.	452.00	3,254.00	94.00	677.00	3,931.00	
	ขนาด 0.60x1.20 ม.ติดตั้งแบบขงชิด โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"								
	@0.60x0.60 ม.								
	- ฝ5 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	50.00	ม.	72.00	3,600.00	94.00	4,700.00	8,300.00	
	- ปูนฉาบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม.	125.00	ม.	39.00	4,875.00	40.00	5,000.00	9,875.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.2</b>							<b>230,172.00</b>	

สำเนาถูกต้อง

*(ลายเซ็น)*  
 (นางสาวอลิตา พลจันทร์)



*(ลายเซ็น)*  
 อธิบดี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานนครชุกิจการเกษตรที่ 10  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทนความร้อน	750.00	ตร.ม.	282.00	211,500.00	89.00	66,750.00	278,250.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทนธรรมดา	100.00	ตร.ม.	581.00	58,100.00	167.00	16,700.00	74,800.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	150.00	ม.	134.00	20,100.00	44.00	6,600.00	26,700.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	50.00	ม.	198.00	9,900.00	62.00	3,100.00	13,000.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทน 1.5 ชม.	1,200.00	ตร.ม.	72.00	86,400.00	82.00	98,400.00	184,800.00	
	- ฉาบปูนโคร่งสร้าง	500.00	ตร.ม.	75.00	37,500.00	100.00	50,000.00	87,500.00	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	110.00	ตร.ม.	284.00	31,240.00	166.00	18,260.00	49,500.00	
	- ผนังบุออสติบอร์ด	150.00	ตร.ม.	1,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	-	ตร.ม.	365.00	-	121.00	-	-	
	- ฝ้าปูนเป็นเส้นใยรูปขนาด 0.10 ม. ( ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	100.00	ม.	70.00	7,000.00	60.00	6,000.00	13,000.00	
	รวมงานข้อ 2.3							877,550.00	

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

*[Signature]*  
 อธิปไตย พลจันทร์



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10


สถานีที่ก่อสร้าง ถนนเลียบป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	261.00	ตร.ม.	978.00	255,258.00	158.00	41,238.00	296,496.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"	4.00	ตร.ม.	331.00	1,324.00	158.00	632.00	1,956.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" ผิวด้าน	35.00	ตร.ม.	331.00	11,585.00	158.00	5,530.00	17,115.00	
	- พ4 พื้นปูพรมอัดสำเร็จรูป	128.00	ตร.ม.	950.00	121,600.00	-	-	121,600.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดเรียบ	42.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,680.00	1,680.00	
	- พ6 พื้นผิวทำทรายล้าง (ทางลาด)	23.00	ตร.ม.	388.00	8,924.00	158.00	3,634.00	12,558.00	
	- พ7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (คาดฟ้า)	84.00	ตร.ม.	123.00	10,332.00	40.00	3,360.00	13,692.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้ออ่อนเฟอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" ทน 12 มม.	118.00	ม.	45.00	5,310.00	45.00	5,310.00	10,620.00	
	- เขาะร่อง P.V.C. สำเร็จรูป กว้าง 1 ซม	-	ม.	12.00	-	15.00	-	-	
						สำนักงานก่อสร้าง			
						 (นางสาวอลิตา พลจันทร์)			
	รวมงานข้อ 2.4							475,717.00	




อลิตา พลจันทร์

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการเกษตรที่ 10  
 สถานีก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	งานประตู พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป2	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป3	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป4	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ป5	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป6	4.00	ชุด	5,100.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	- ป7	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- ป8	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ป9								
	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	หน้าต่าง								
	- น1	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
	- น2	1.00	ชุด	6,490.00	6,490.00	-	-	6,490.00	



สำเนาถูกต้อง

นางสาวอริศตา พงศ์จันทร์ (นางสาวอริศตา พงศ์จันทร์)  
 อภิวัฒน์ พล นพ. อุต. สุวิทย์ อภัย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.รบ.012/2567


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- น3		3.00	ชุด	3,790.00	11,370.00	-	-	11,370.00	
- น4		2.00	ชุด	5,270.00	10,540.00	-	-	10,540.00	
- น5		8.00	ชุด	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
- น6		3.00	ชุด	9,730.00	29,190.00	-	-	29,190.00	
- น7		5.00	ชุด	3,770.00	18,850.00	-	-	18,850.00	
	รวมงานข้อ 2.5							241,040.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอลิศา พลจันทร์)



Abin วัล นร อธิ - สุวิมล อธิ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								p://www.light-e
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	4,260.00	34,080.00	450.00	3,600.00	37,680.00	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วกด	6.00	ชุด	2,485.00	14,910.00	450.00	2,700.00	17,610.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	8,820.00	88,200.00	450.00	4,500.00	92,700.00	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	10.00	ชุด	420.00	4,200.00	35.00	350.00	4,550.00	
	- ที่เสกกระดาษชำระ	10.00	อัน	1,150.00	11,500.00	70.00	700.00	12,200.00	
	- กระเบื้องผนัง 6 มม.เจียรปดี	87.50	ตร.ฟ.	140.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	2,140.00	2,140.00	70.00	70.00	2,210.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	660.00	660.00	70.00	70.00	730.00	
	- ราวแขวนผ้า โทพีชบุโครเมียม ยาว 0.60 ม.	1.00	อัน	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ขอบเขนผ้า โทพีชบุโครเมียม	10.00	อัน	500.00	5,000.00	70.00	700.00	5,700.00	
	- Top ฝักบัวชนิดสี่ตัว กว้าง 0.15 ม. พลังโถส้วม	11.00	ม.	365.00	4,015.00	-	-	4,015.00	
	- ฉากกั้นสำรับรูปห้องน้ำ	8.00	ชุด	10,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ฝักบัวหินแกรนิต 0.60 ม.	7.00	ม.	3,270.00	22,890.00	-	-	22,890.00	
	รวมงานข้อ 2.6							294,600.00	

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*  
(นางสาวอลิศา พงศ์จันทร์)

*[Signature]*  
ศิริพร กิ่ง



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10  
 สถานีก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได และทางลาด - งานบันไดทางขึ้นห้องประชุม	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานบันไดทางเดินขึ้นล่างและทางลาด - งานบันไดทางเดินขึ้นล่าง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- งานทางลาดพร้อมราวจับ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมงานข้อ 2.7							55,000.00	
2.8	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิก ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน 100% ทากายนอก (ประเภท 1)	750.00	ตร.ม.	73.00	54,750.00	34.00	25,500.00	80,250.00	
	- สีนํ้าอะครีลิก ชนิดด้าน 100% ทากายใน (ประเภท 2)	500.00	ตร.ม.	43.00	21,500.00	30.00	15,000.00	36,500.00	
	- สีนํ้าอะครีลิก ชนิดด้าน 100% ทากายใน (ประเภท 2) ทาฝ้า	120.00	ตร.ม.	43.00	5,160.00	30.00	3,600.00	8,760.00	
	- สีนํ้ามันทาไม้	-	ตร.ม.	40.00	-	38.00	-	-	
	- โฟลียูรีเทน	90.00	ตร.ม.	197.00	17,730.00	50.00	4,500.00	22,230.00	
	รวมงานข้อ 2.8							147,740.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวกันตกกระเบื้องเหล็ก 1 1/2"x3" + ขาตั้ง 1"x2" + ลูกกรงแนวนอน	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	2" ทน 6 มม. ทาสี								
	รวมงานข้อ 2.9							20,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อยป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อน้ำโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	งานเดินท่อน้ำโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	36.00	เมตร	28.50	1,026.00	30.00	1,080.00	2,106.00	
	- ขนาด Dia. 2"	240.00	เมตร	45.00	10,800.00	40.00	9,600.00	20,400.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	132.00	เมตร	71.25	9,405.00	50.00	6,600.00	16,005.00	
	- ขนาด Dia. 4"	156.00	เมตร	160.00	24,960.00	100.00	15,600.00	40,560.00	
3.1.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	18,476.40	18,476.00	5,542.92	5,543.00	24,019.00	
3.1.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	13,857.30	13,857.00	4,157.19	4,157.00	18,014.00	
3.1.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	4,619.10	4,619.00	1,385.73	1,386.00	6,005.00	
3.1.5	FCO								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	6.00	ตัว	1,000.00	6,000.00	250.00	1,500.00	7,500.00	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ตัว	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00	
3.1.6	FD. ขนาด Dia. 2"	12.00	ตัว	655.00	7,860.00	200.00	2,400.00	10,260.00	
3.1.7	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	12.00	ตัว	222.00	2,664.00	66.00	792.00	3,456.00	
3.1.8	AVC. ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	200.00	600.00	1,860.00	
3.1.9	RD. ขนาด Dia. 2 1/2"	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	250.00	750.00	3,300.00	
3.1.10	RFD. ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	1,730.00	5,190.00	300.00	900.00	6,090.00	

สำเนาถูกต้อง



ศิริพร ศิลป์

(นางสาวยลิตา พศจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.11	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรีตัสเตนเลส - ขนาด Dia. 2" - ขนาด Dia. 2 1/2" - ขนาด Dia. 4"	7.00 8.00 6.00	ชุด ชุด ชุด	650.00 750.00 1,050.00	4,550.00 6,000.00 6,300.00	100.00 125.00 200.00	700.00 1,000.00 1,200.00	5,250.00 7,000.00 7,500.00	
3.2	ระบบท่อประปา ยอดรวมตามข้อ 3.1				131,517.00		56,208.00	187,725.00	
3.2.1	งานเดินท่อประปา ( ท่อ PVC 13.5 ) - ขนาด Dia. 3/4" - ขนาด Dia. 1"	300.00 36.00	เมตร เมตร	16.00 25.25	4,800.00 909.00	30.00 30.00	9,000.00 1,080.00	13,800.00 1,989.00	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	2,854.50	2,855.00	856.35	856.00	3,711.00	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	1,712.70	1,713.00	513.81	514.00	2,227.00	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	570.90	571.00	171.27	171.00	742.00	
3.2.5	ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5.00	อัน	100.00	500.00	50.00	250.00	750.00	
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17.00	อัน	210.00	3,570.00	50.00	850.00	4,420.00	
3.2.7	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5.00	เครื่อง	264.00	1,320.00	150.00	750.00	2,070.00	
3.2.8	ประตูน้ำกั้นกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
3.2.9	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3.00	เครื่อง	264.00	792.00	150.00	450.00	1,242.00	
3.2.10	ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1.00	เครื่อง	232.00	232.00	100.00	100.00	332.00	
3.2.11	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1.00	เครื่อง	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	




ศิริพร ก้อน  
15/25

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.12	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	1.00	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	2,000.00	2,000.00	8,800.00	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/วินาที ที่ความสูง 12 เมตร				-		-		
3.2.13	ถังเก็บน้ำแอสแตนเลสตีล ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	2.00	ใบ	8,280.00	16,560.00	500.00	1,000.00	17,560.00	
3.2.14	แท่นคสล.รับถังน้ำ	2.00	รวม	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.2				43,841.00		17,271.00	61,112.00	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระโถ-กรองไร้อากาศ 1ลบ.ม./วัน	3.00	บ่อ	17,500.00	52,500.00	5,250.00	15,750.00	68,250.00	
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระโถ-กรองไร้อากาศ .8ลบ.ม./วัน	1.00	บ่อ	15,600.00	15,600.00	4,680.00	4,680.00	20,280.00	
3.3.2	ถังตกไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1.00	บ่อ	3,075.00	3,075.00	1,025.00	1,025.00	4,100.00	
3.3.3	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	75.00	เมตร	160.00	12,000.00	50.00	3,750.00	15,750.00	
3.3.4	บ่อพักคสล. สำเร็จรูป	20.00	บ่อ	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.3				123,175.00		35,205.00	158,380.00	
3.4	ถังดับเพลิง								
3.4.1	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ถัง	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.4				1,250.00		200.00	1,450.00	
	<b>สิ้นงบอุดหนุน</b>								



ศิริเน ทวีป

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10  
สถานีก่อสร้าง ถนนเลียบป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	2.00	Set	4,590.00	9,180.00	750.00	1,500.00	10,680.00	
	- MINIATURE CB. 80AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	1,150.00	2,300.00	36.00	72.00	2,372.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6.00	Set	2,340.00	14,040.00	36.00	216.00	14,256.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6.00	Set	2,340.00	14,040.00	36.00	216.00	14,256.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- หลักรัดแม่เหล็กตู้ด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ ขนาด $\varnothing$ 14.2 มม	1.00	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	ยาว 2.40 ม.								
	- EXOTHERMIC WELDING	2.00	Set	240.00	480.00	60.00	120.00	600.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	2.00	Set	460.00	920.00	200.00	400.00	1,320.00	
	รวมแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				42,616.00		2,918.00	45,534.00	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1 1/4" (32 mm.)	23.00	m	48.00	1,104.00	27.00	621.00	1,725.00	
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	304.00	m	12.00	3,648.00	20.00	6,080.00	9,728.00	
	- PVC 1/2" (15 mm.)	24.00	m	11.00	264.00	20.00	480.00	744.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,003.00	1,003.00	300.00	300.00	1,303.00	
	รวม ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				6,019.00		7,481.00	13,500.00	

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวอสิดา พลจันทร์)

*[Signature]*



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 35 SQ.MM.	50.00	m	112.00	5,600.00	30.00	1,500.00	7,100.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	11.00	m	34.00	374.00	16.00	176.00	550.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	53.00	m	12.00	636.00	10.00	530.00	1,166.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,214.00	m	8.00	9,712.00	7.00	8,498.00	18,210.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,632.00	1,632.00	489.00	489.00	2,121.00	
	รวม สายไฟฟ้า				17,954.00		11,193.00	29,147.00	สำเนาถูกต้อง
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมเปลือย หลอด LED TUBE ขนาด 2x18 ขนาด 11x120cm	20.00	Set	520.00	10,400.00	115.00	2,300.00	12,700.00	(นางสาววริศรา พลจันทร์)
	- ดวงโคมแบบมีตะแกรงชนิดฝังผ้า LED ขนาด 2x16 ขนาด 30x120cm	114.00	Set	1,040.00	118,560.00	115.00	13,110.00	131,670.00	
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED	2.00	Set	3,700.00	7,400.00	200.00	400.00	7,800.00	
	รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				136,360.00		15,810.00	152,170.00	
4.5	สวิตซ์ และเต้ารับ								
	- สวิตซ์เดี่ยว 16A, 250V ติดฝังเรียบผนังหรือข้างเสา	26.00	Set	60.00	1,560.00	80.00	2,080.00	3,640.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขนาด 16A, 250V ติดฝังเรียบผนัง	25.00	Set	184.00	4,600.00	90.00	2,250.00	6,850.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3.00	Set	187.00	561.00	90.00	270.00	831.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบมีสายดิน ชนิดฝังพื้น	12.00	Set	1,500.00	18,000.00	265.00	3,180.00	21,180.00	
	รวม สวิตซ์ และเต้ารับ				6,721.00		4,600.00	32,501.00	



Handwritten signature and date: 19/7/25


Handwritten signature and date: 19/7/25



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานนครราชสีมาโครงการเกษตรที่ 10  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลี้ยวป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
	- FCS-1A/101 (47000 BTU/Hr, CASSETTE TYPE)	16.00	ชุด	56,900.00	910,400.00	750.00	12,000.00	922,400.00	
	- CDU-1A (240,000 BTU/Hr) Condensing Unit	2.00	ชุด	410,000.00	820,000.00	1,500.00	3,000.00	823,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (24,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมข้อ 5.1							1,778,400.00	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	21.00	เมตร	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- Dia.3/8"	6.00	เมตร	77.00	462.00	30.00	180.00	642.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	13.00	เมตร	77.00	1,001.00	30.00	390.00	1,391.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	121.00	968.00	50.00	400.00	1,368.00	
	- Dia.5/8"	6.00	เมตร	174.00	1,044.00	65.00	390.00	1,434.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								



สำเนาถูกต้อง

นางสาวอลิศา พลจันทร์

(นางสาวอลิศา พลจันทร์)



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.3/4"	20.00	เมตร	12.00	240.00	25.00	500.00	740.00	
	4) Fitting	1.00	เทมา	810.00	810.00	240.00	240.00	1,050.00	
	5) Hanger, Support & Accessories	1.00	เทมา	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/4"	21.00	เมตร	25.00	525.00	9.00	189.00	714.00	
	- Dia.3/8"	6.00	เมตร	27.00	162.00	9.00	54.00	216.00	
	Thick 3/4"								
	- Dia.3/8"	13.00	เมตร	46.00	598.00	13.00	169.00	767.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- Dia.5/8"	6.00	เมตร	54.00	324.00	16.00	96.00	420.00	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	8.00	เมตร	35.00	280.00	14.00	112.00	392.00	
	3) Accessories	1.00	เทมา	80.00	80.00	20.00	20.00	100.00	
				ส่วนแยกคือ					
	รวมข้อ 5.2							11,802.00	



ศิริพล ทรัพย์

(นางสาวอลิศา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคามีวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type ( Wall or Window Mounted Type ) - EF-Ø8" (300 CFM)	5.00	ชุด	910.00	4,550.00	400.00	2,000.00	6,550.00	
	รวมข้อ 5.3							6,550.00	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN - Size 6" x 6" - Size 8" x 8"	7.00 1.00	อัน อัน	250.00 310.00	1,750.00 310.00	125.00 125.00	875.00 125.00	2,625.00 435.00	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet) - No. 26	80.00	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	พมก	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	รวมข้อ 5.4							6,380.00	



สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

*(Signature)*  
*(Signature)*

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	594.00	เมตร	8.00	4,752.00	7.00	4,158.00	8,910.00	
	Accessories	1.00	พวง	470.00	470.00	140.00	140.00	610.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia. 1/2"	182.00	เมตร	25.00	4,550.00	22.00	4,004.00	8,554.00	
	2) IMC								
	- Dia. 1/2"	16.00	เมตร	54.00	864.00	26.00	416.00	1,280.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	พวง	1,080.00	1,080.00	320.00	320.00	1,400.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 2P	2.00	อัน	840.00	1,680.00	100.00	200.00	1,880.00	
	- Size 20 A, 2P	1.00	อัน	840.00	840.00	100.00	100.00	940.00	
	- Size 25 A, 2P	1.00	อัน	1,260.00	1,260.00	100.00	100.00	1,360.00	
	<b>รวมข้อ 5.5</b>							<b>25,834.00</b>	



*(Signature)*

ศิริพล ลอว์

*(Signature)*

(นางสาวอลิศา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานอื่นๆ								
6.1	งานภูมิทัศน์								
	- ใช้ออตรถ ค.ส.ล. wiremesh 6.0 mm@0.10m ทน 0.12 ม.	21.00	ตร.ม.	600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- ต้นหินคอนกรีตขอบทางเท้าสำเร็จรูป	30.00	เมตร	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ต้นหินบรังกั้น	30.00	เมตร	800.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- บล็อกหัวนอนปูทางเท้า	100.00	ตร.ม.	750.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด dia 0.20 เมตร	100.00	เมตร	160.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ปอพักคสล.สำเร็จรูป	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ไฟฟ้าส่องสว่างสูง 6.00 เมตร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานปลูกลูกไม้ขนาดเล็ก	80.00	ตร.ม.	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- งานปลูกลูกไม้ใหญ่	6.00	ต้น	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- งานปลูกลูกไม้กึ่งไม้	8.00	ต้น	1,400.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
6.2	หมวดงานรั้วและประตูรั้ว								
	- งานประตูรั้วเหล็ก ขนาด 4.00 เมตร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล็อกที่บสูง 2.00 เมตร	22.00	เมตร	3,750.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
	- งานก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล็อกที่บสูง 2.00 เมตร	46.00	เมตร	4,200.00	193,200.00	-	-	193,200.00	
	หมวดงานอื่นๆ								
				สำเนาถูกต้อง				515,900.00	



ศิริพร น้อย

ศิริพร น้อย

(นางสาวอติลา พลจันทร์)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	ยผจ.รบ.012/2567
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,070,640.00	7%	2,215,584.80	
	เงินไข				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,215,584.80	
คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)				2,215,584.80	



ศิริวัฒน์ กอฬ *[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]*

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*  
(นางสาวอลิตา พลจันทวี)




รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10  
 สถานีที่ก่อสร้าง ถนนเสีป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ. 012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ชิ้นล่าง								
	- CH-1 แก้อัดรับรองแขก 1 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1.00	ชุด	16,940.00	16,940.00	-	-	16,940.00	
	- CH-2 แก้อัดรับรองแขก 2 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1.00	ชุด	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
	- CH-4 แก้อัดทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	10.00	ชุด	6,370.00	63,700.00	-	-	63,700.00	
	- CH-5 แก้อัดทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- TA-1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	10.00	ชุด	5,190.00	51,900.00	-	-	51,900.00	
	- TA-2 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80x1.80x0.75 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
								182,340.00	
2	งานครุภัณฑ์ชิ้นบน								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อโดยตัว								
	- C1 แก้อัดทำงาน บุหนังเทียม+ไฮโดรลิก	100.00	ตัว	3,500.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	- C2 แก้อัดทำงาน บุหนังเทียม+ไฮโดรลิก	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- T1 โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 150x60x75 cm.	32.00	ตัว	3,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- T2 โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 180x60x75 cm.	1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2.2	งานระบบโสตทัศนอุปกรณ์								
2.2.1	ระบบเสียงห้องประชุม								
	- เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม/พร้อมเครื่องขยายสัญญาณ	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	



Signature and stamp of the official.

Signature and stamp of the official.

Signature and stamp of the official.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบเลขที่ ยพจ.รบ. 012/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดไมโครโพรเซสเซอร์ 14,000.00	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ชุดไมโครโพรเซสเซอร์ 272,000.00	32.00	ชุด	8,500.00	272,000.00	-	-	272,000.00	
	- ไมโครโฟนแบบไร้สายแบบมือ 30,000.00	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิทัล 4x8 25,000.00	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์ 75,000.00	3.00	เครื่อง	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ลำโพงแบบสองทาง แบบ DIGITAL STEERABLE LINEARY 240,000.00	6.00	ตู้	40,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- ลำโพงแบบฝั่งเพดาน 36,000.00	8.00	ตู้	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- เครื่องบันทึกเสียง 20,000.00	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์ 15,000.00	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายและทดสอบระบบ 50,000.00	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.2.2	งานระบบภาพ								
	- เครื่องโปรเจกเตอร์ 5,500 Ansi Lumen 55,800.00	1.00	เครื่อง	55,800.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	- จอรับภาพแบบมอดูร์รีไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว (บางสายลดค่า หลจันทร์) 13,900.00	1.00	จอ	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	- จอ LED มอนิเตอร์ 65 นิ้ว 27,700.00	4.00	Set	6,925.00	27,700.00	-	-	27,700.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง จอ LED มอนิเตอร์ พร้อมเดินสาย 6,000.00	4.00	Set	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- แผงรับสัญญาณภาพและเสียงคอมพิวเตอร์และ HDMI 5,000.00	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- เครื่องเล่น BLURAY 6,100.00	1.00	เครื่อง	6,100.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	- ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล 15,000.00	8.00	ชุด	1,875.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ 20,000.00	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	



Signature and stamp of the official responsible for the estimate.



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ. 012/2567


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายและทดสอบระบบ	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2.3	งานครุภัณฑ์จัดซื้องานระบบกล้องวงจรปิด								
	- 16 CHANNEL H-264 400 IPS DIGITAL VIDEO RECORDER W/HDD 1TB	1.00	Set	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- จอ LED มอนิเตอร์ 23 นิ้ว	1.00	Set	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- กล้องวงจรปิดแบบโดมมองคงที่ (FIXED DOME CAMERA)	8.00	Set	9,900.00	79,200.00	250.00	2,000.00	81,200.00	
	- UPS 3000 สำรองไฟฟ้าที่เต็มพิกัดโหลดได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- โต๊ะวางอุปกรณ์หรือตู้แร็ค	1.00	Set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ขึ้นบน							1,888,300.00	

สำเนาถูกต้อง

*Signature*

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)



*Signature*

*Signature*