

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๒๖๙,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประเภทก่อสร้างอาคาร

- งานโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- งานระบบปรับอากาศ

- และหมวดงานอื่นๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พค ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๑๗,๔๕๓.๔๓ บาท (สิบเอ็ดล้าน
หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)


๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)


๖.๓ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสิริวัฒน์ สุวรรณศรี ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายสหรัชต์ จำลองราช กรรมการ 

๗.๓ นายวัชรพงศ์ ใจหอม กรรมการ 

๗.๔ นายสิทธิกร ยิ่งวงษ์ กรรมการ 

๗.๕ นางสาวอลิตา พลจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

เจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	อาคารศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นเงินประมาณ 9,401,868.63	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 2,215,584.80	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินประมาณ	11,617,453.43	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	11,617,453.43	

พิมพ์ NOW

สว.  

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวอริตา พลจันทร์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5ก

ประเภท	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10		
เจ้าของ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี		
แบบเลขที่	ยผจ.รบ.012/2567		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน	26 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 เมษายน 2567		


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	7,236,103.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ค่า Factor F = 1.2993	9,401,868.63	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	9,401,868.63	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	9,401,868.63	
(ตัวอักษร)	(เก็บล้านสี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)		

สรุป

นส

อ. อ. อ.

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวอสิตา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานปรับพื้นที่	1	เหมา		-	30,000	30,000	30,000	
	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	2	จุด		-	15,000	30,000	30,000	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	37	ลบ.ม.	-	-	142	5,254	5,254	
	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 30 x 30 x 9 ม.	45	ต้น	4,860	218,700	825	37,125	255,825	
	งานตัดหัวเสาเข็ม	45	ต้น	-	-	280	12,600	12,600	
	งานทรายนบอัดแน่นรองใต้ฐานราก	1.51	ลบ.ม.	600	906	104	157	1,063	
	งานคอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก	1.20	ลบ.ม.	1,925	2,310	426	511	2,821	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	647	ตร.ม.	-	-	139	89,933	89,933	
	- ไม้ใช้ทำแบบคิด 70%	453	ลบ.ฟ.	678	306,871	-	-	306,871	
	- ไม้รัดแบบ, เคร่า	136	ลบ.ฟ.	678	92,061	-	-	92,061	
	- ไม้ค้ำยัน	443	ต้น	380	168,340	-	-	168,340	
	- ตะปู	162	กก.	49	7,937	-	-	7,937	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 240$ Ksc. (ทรงกระบอก)	108	ลบ.ม.	2,032	218,867	519	55,901	274,768	สำเนาถูกต้อง
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-	-			-	
	- เหล็กเสริม	6,929	กก.	-	-			-	
	RB 6 mm.	950	กก.	26.31	24,983	4.40	4,178	29,161	(นางสาวอลิษา พลจันทร์)
	RB 9 mm.	918	กก.	24.28	22,298	4.40	4,041	26,339	
	DB 12 mm.	146	กก.	23.62	3,443	3.60	525	3,968	
	DB 16 mm.	4,900	กก.	23.85	116,862	3.60	17,640	134,502	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DB 25 mm.	15	กก.	26.26	394	3.10	47	441	
	ลวดผูกเหล็ก	208	กก.	39.25	8,158	-	-	8,158	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLAB	340	ตร.ม.	300	102,000	35	11,900	113,900	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 mm. @ 0.20 m.	340	ตร.ม.	35.51	12,073	5	1,700	13,773	
	งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Test)	2	จุด	-	-	20,000	40,000	40,000	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด ϕ 60.5 x 3.2 มม	1,283	กก.	29.00	37,201	12	15,393	52,594	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด ϕ 76.3 x 3.2 มม	730	กก.	29.00	21,172	12	8,761	29,933	
	C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,155	กก.	27.80	32,109	10	11,550	43,659	
	แผ่นเหล็ก 200x200x9 มม.	32	แผ่น	400.00	12,800	-	-	12,800	
	J BOLT ϕ 16 x 500 มม.	64	ชุด	120.00	7,680	-	-	7,680	
	ทาสีกันสนิม	195	ตร.ม.	47.00	9,174	35	6,832	16,006	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							1,810,387	

ค.ร.น. ป.ร. น.ร.

สำเนาถูกต้อง

Orn

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม					57,507	
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม					230,172	
2.3	งานผนัง		รวม					877,550	
2.4	งานพื้น		รวม					475,717	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					241,040	
2.6	งานสุขภัณฑ์		รวม					294,605	
2.7	งานบันได		รวม					55,000	
2.8	งานทาสี		รวม					147,740	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					20,000	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							2,399,331	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอุบลพัชร์ พลจันทร์)

 นส



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	405	แผ่น	56	22,669	-	-	22,669	
	- ครอบข้าง	40	แผ่น	50	2,000	-	-	2,000	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	184	ตร.ม.	-	-	45	8,280	8,280	
	- ปั้นลม+ปิดทับปั้นลม ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8"	8.10	ม.	160	1,296	73	591	1,887	
	- เเชิงชาย+ปิดทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8"	24.10	ม.	160	3,856	73	1,759	5,615	
	- กั้นนก พี วี ซี. สำเร็จรูป	24.10	ม.	39	940	10	241	1,181	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลสหนา 0.45 มม.	8.00	ม.	450	3,600	25	200	3,800	
	- รางน้ำ ค.ส.ล.	16.10	ม.	750	12,075	-	-	12,075	
	รวมงานข้อ 2.1							57,507	

ส.ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร. ร.ร.

ผู้อำนวยการห้อง

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	152.00	ตร.ม.	259	39,368	75	11,400	50,768	
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 6"	173.00	ตร.ม.	185	32,005	35	6,055	38,060	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	37.00	ตร.ม.	259	9,583	75	2,775	12,358	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ3 ฝ้าอคูสติคบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือ T-BAR	128.00	ตร.ม.	750	96,000	85	10,880	106,880	
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เซาะร่อง มีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม.	7.20	ตร.ม.	452	3,254	94	677	3,931	
	ขนาด 0.60x1.20 ม.ติดตั้งแบบชนชิด โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"								
	@0.60x0.60 ม.								
	- ฝ5 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	50.00	ม.	72	3,600	94	4,700	8,300	
	- บัวมอบฝ้าไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม.	125.00	ม.	39	4,875	40	5,000	9,875	
	รวมงานข้อ 2.2							230,172	

กวีวัฒน์ กวีวัฒน์ กช. อ. อ. อ. อ.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอริตา พลวันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	750	ตร.ม.	282	211,500	89	66,750	278,250	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	100	ตร.ม.	581	58,100	167	16,700	74,800	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	150	ม.	134	20,100	44	6,600	26,700	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	50	ม.	198	9,900	62	3,100	13,000	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ หนา 1.5 ซม.	1,200	ตร.ม.	72	86,400	82	98,400	184,800	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	500	ตร.ม.	75	37,500	100	50,000	87,500	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	110	ตร.ม.	284	31,240	166	18,260	49,500	
	- ผนังบุวัสดุติดบอร์ด	150	ตร.ม.	1,000	150,000	-	-	150,000	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	-	ตร.ม.	365	-	121	-	-	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	100	ม.	70	7,000	60	6,000	13,000	
	รวมงานข้อ 2.3							877,550	



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอุษิตา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10


สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	261	ตร.ม.	978	255,258	158	41,238	296,496	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"	4	ตร.ม.	331	1,324	158	632	1,956	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" ผิวด้าน	35	ตร.ม.	331	11,585	158	5,530	17,115	
	- พ4 พื้นปูพรมอัดสำเร็จรูป	128	ตร.ม.	950	121,600	-	-	121,600	
	- พ5 พื้นผิวขัดเรียบ	42	ตร.ม.	-	-	40	1,680	1,680	
	- พ6 พื้นผิวทำทรายล้าง (ทางลาด)	23	ตร.ม.	388	8,924	158	3,634	12,558	
	- พ7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (ดาดฟ้า)	84	ตร.ม.	123	10,332	40	3,360	13,692	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนา 12 มม.	118	ม.	45	5,310	45	5,310	10,620	
	- เซาะร่อง P.V.C. สำเร็จรูป กว้าง 1 ซม	-	ม.	12	-	15	-	-	
									สำเนาถูกต้อง:
									
									(นางสาวอัสิตา พรวิจิตร)
	รวมงานข้อ 2.4							475,717	





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู่ พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1	ชุด	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- ป2	1	ชุด	20,000	20,000	-	-	20,000	
	- ป3	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	
	- ป4	1	ชุด	20,000	20,000	-	-	20,000	
	- ป5	1	ชุด	8,000	8,000	-	-	8,000	
	- ป6	1	ชุด	5,000	5,000	-	-	5,000	
	- ป7	4	ชุด	5,100	20,400	-	-	20,400	
	- ป8	1	ชุด	8,500	8,500	-	-	8,500	
	- ป9	1	ชุด	10,000	10,000	-	-	10,000	
	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	หน้าต่าง								
	- น1	1	ชุด	11,660	11,660	-	-	11,660	
	- น2	1	ชุด	6,490	6,490	-	-	6,490	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอริตา พลจันทร์)



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- น3		3	ชุด	3,790	11,370	-	-	11,370	
- น4		2	ชุด	5,270	10,540	-	-	10,540	
- น5		8	ชุด	2,630	21,040	-	-	21,040	
- น6		3	ชุด	9,730	29,190	-	-	29,190	
- น7		5	ชุด	3,770	18,850	-	-	18,850	
	รวมงานข้อ 2.5							241,040	

(Handwritten signatures and initials)

สำเนาถูกต้อง

(Signature)
(นางสาวอลิษา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								p://www.light-c
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	4,260	34,080	450	3,600	37,680	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วกด	6	ชุด	2,485	14,910	450	2,700	17,610	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	8,820	88,200	450	4,500	92,700	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	10	ชุด	420	4,200	35	350	4,550	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10	อัน	1,150	11,500	70	700	12,200	
	- กระจกเงาหนา 6 มม.เจียรปรี	87.50	ตร.ฟ.	140	12,250	-	-	12,250	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1	ชุด	2,140	2,140	70	70	2,210	
	- ที่ใส่สบู่	1	อัน	660	660	70	70	730	
	- ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม ยาว 0.60 ม.	1	อัน	2,000	2,000	70	70	2,070	
	- ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม	10	อัน	500	5,000	70	700	5,700	
	- Top ฝิวบุแกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. หลังโถส้วม	11.0	ม.	365	4,015	-	-	4,015	
	- ฉากกันสำเร็จรูปห้องน้ำ	8.0	ชุด	10,000	80,000	-	-	80,000	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ฝิวบุหินแกรนิต 0.60 ม.	7	ม.	3,270	22,890	-	-	22,890	
	รวมงานข้อ 2.6							294,605	

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signatures)

(นางสาวอัสดา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได และทางลาด								
	- งานบันไดทางขึ้นห้องประชุม	1.00	งาน	30,000	30,000	-	-	30,000	
	งานบันไดทางเดินชั้นล่างและทางลาด								
	- งานบันไดทางเดินชั้นล่าง	1.00	งาน	10,000	10,000	-	-	10,000	
	- งานทางลาดพร้อมราวจับ	1.00	งาน	15,000	15,000	-	-	15,000	
	รวมงานข้อ 2.7							55,000	
2.8	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิค ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)	750	ตร.ม.	73	54,750	34	25,500	80,250	
	- สีนํ้าอะคริลิค ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2)	500	ตร.ม.	43	21,500	30	15,000	36,500	
	- สีนํ้าอะคริลิค ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2) ทาฝ้า	120	ตร.ม.	43	5,160	30	3,600	8,760	
	- สีนํ้ามันทาไม้	-	ตร.ม.	40	-	38	-	-	
	- โพลียูรีเทน	90	ตร.ม.	197	17,730	50	4,500	22,230	
	รวมงานข้อ 2.8							147,740	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวกันตกระเบียงเหล็ก 1 1/2"x3" + ขาตั้ง 1"x2" + ลูกกรงแนวนอน 2" หนา 6 มม. ทาสี	1.00	งาน	20,000	20,000	-	-	20,000	
	รวมงานข้อ 2.9							20,000	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอเล็กซ่า พลจันท์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10


สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)	1	V/s	131,517	131,517	56,208	56,208	187,725	
3.2	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC13.5)	1	V/s	43,841	43,841	17,271	17,271	61,112	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1	V/s	123,175	123,175	35,205	35,205	158,380	
3.4	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1	ถัง	1,250	1,250	200	200	1,450	
									สำเนาถูกต้อง
									
									(นางสาวอัสิตา พลจันทร์)
	รวมราคาระบบสุขาภิบาล				299,783		108,884	408,667	





รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	36	เมตร	28.50	1,026	30	1,080	2,106	
	- ขนาด Dia. 2"	240	เมตร	45.00	10,800	40	9,600	20,400	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	132	เมตร	71.25	9,405	50	6,600	16,005	
	- ขนาด Dia. 4"	156	เมตร	160.00	24,960	100	15,600	40,560	
3.1.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	18,476	18,476	5,543	5,543	24,019	
3.1.3	เหล็กยึดท่อ	1	lot	13,857	13,857	4,157	4,157	18,014	
3.1.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	4,619	4,619	1,386	1,386	6,005	
3.1.5	FCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	6	ตัว	1,000	6,000	250	1,500	7,500	
	- ขนาด Dia. 4"	6	ตัว	1,000	6,000	400	2,400	8,400	
3.1.6	FD. ขนาด Dia. 2"	12	ตัว	655	7,860	200	2,400	10,260	
3.1.7	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	12	ตัว	222	2,664	66	792	3,456	
3.1.8	AVC . ขนาด Dia. 2"	3	ชุด	420	1,260	200	600	1,860	
3.1.9	RD . ขนาด Dia. 2 1/2"	3	ชุด	850	2,550	250	750	3,300	
3.1.10	RFD . ขนาด Dia. 3"	3	ชุด	1,730	5,190	300	900	6,090	

(นางสาวเพ็ญใจ ...)

...

...

...

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.11	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	7	ชุด	650	4,550	100	700	5,250	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	8	ชุด	750	6,000	125	1,000	7,000	
	- ขนาด Dia. 4"	6	ชุด	1,050	6,300	200	1,200	7,500	
	ยอดรวมตามข้อ 3.1				131,517		56,208	187,725	
3.2	ระบบท่อประปา								
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	300	เมตร	16.00	4,800	30	9,000	13,800	
	- ขนาด Dia. 1"	36	เมตร	25.25	909	30	1,080	1,989	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	2,855	2,855	856	856	3,711	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1	lot	1,713	1,713	514	514	2,227	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	571	571	171	171	742	
3.2.5	ก๊อคน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5	อัน	100	500	50	250	750	
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17	อัน	210	3,570	50	850	4,420	
3.2.7	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5	เครื่อง	264	1,320	150	750	2,070	
3.2.8	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	264	264	150	150	414	
3.2.9	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3	เครื่อง	264	792	150	450	1,242	
3.2.10	ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1	เครื่อง	232	232	100	100	332	
3.2.11	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1	เครื่อง	955	955	100	100	1,055	

กสิวิทย์ พงษ์กุล



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.12	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	1	เครื่อง	6,800	6,800	2,000	2,000	8,800	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที่ ที่ความสูง 12 เมตร				-		-	-	
3.2.13	ถังเก็บน้ำแอสแตนเลสสตีล ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	2	ใบ	8,280	16,560	500	1,000	17,560	
3.2.14	แท่นคสล.รับถังน้ำ	2	รวม	1,000	2,000	-	-	2,000	
	ยอดรวมตามข้อ 3.2				43,841		17,271	61,112	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ 1ลบ.ม./วัน	3	บ่อ	17,500	52,500	5,250	15,750	68,250	
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ .8ลบ.ม./วัน	1	บ่อ	15,600	15,600	4,680	4,680	20,280	
3.3.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1	บ่อ	3,075	3,075	1,025	1,025	4,100	
3.3.3	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	75	เมตร	160	12,000	50	3,750	15,750	
3.3.4	บ่อพักคสล. สำเร็จรูป	20	บ่อ	2,000	40,000	500	10,000	50,000	
	ยอดรวมตามข้อ 3.3				123,175		35,205	158,380	
3.4	ถังดับเพลิง								
3.4.1	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1	ถัง	1,250	1,250	200	200	1,450	
	ยอดรวมตามข้อ 3.4				1,250		200	1,450	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอติตา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10


สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	2	Set	4,590.00	9,180	750.00	1,500	10,680	
	- MINIATURE CB. 80AT 1P IC 6 kA	2	Set	1,150.00	2,300	36.00	72	2,372	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6	Set	2,340.00	14,040	36.00	216	14,256	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6	Set	2,340.00	14,040	36.00	216	14,256	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	4	Set	189.00	756	36.00	144	900	
	- หลักรัดแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ ขนาด \varnothing 14.2 มม. ยาว 2.40 ม.	1	Set	900.00	900	250.00	250	1,150	
	- EXOTHERMIC WELDING	2	Set	240.00	480	60.00	120	600	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	2	Set	460.00	920	200.00	400	1,320	
	รวมแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				42,616		2,918	45,534	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								สำนักงานก่อสร้าง
	- uPVC 1 1/4" (32 mm.)	23	m	48.00	1,104	27.00	621	1,725	
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	304	m	12.00	3,648	20.00	6,080	9,728	(นางสาวอลิษา พลจันทร์)
	- PVC 1/2" (15 mm.)	24	m	11.00	264	20.00	480	744	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,003.00	1,003	300.00	300	1,303	
	รวม ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				6,019		7,481	13,500	





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 35 SQ.MM.	50	m	112.00	5,600	30.00	1,500	7,100	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	11	m	34.00	374	16.00	176	550	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	53	m	12.00	636	10.00	530	1,166	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,214	m	8.00	9,712	7.00	8,498	18,210	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,632.00	1,632	489.00	489	2,121	
	รวม สายไฟฟ้า				17,954		11,193	29,147	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมเปลือย หลอด LED TUBE ขนาด 1x18 ขนาด 11x120cm	20	Set	520.00	10,400	115.00	2,300	12,700	
	- ดวงโคมแบบมิตะแกรงชนิดฝังฝ้า LED ขนาด 2x16 ขนาด 30x120cm	114	Set	1,040.00	118,560	115.00	13,110	131,670	
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED	2	Set	3,700.00	7,400	200.00	400	7,800	
	รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				136,360		15,810	152,170	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดฝังเรียบผนังหรือข้างเสา	26	Set	60.00	1,560	80.00	2,080	3,640	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V ติดฝังเรียบผนัง	25	Set	184.00	4,600	90.00	2,250	6,850	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3	Set	187.00	561	90.00	270	831	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบมีสายดิน ชนิดฝังพื้น	12	Set	1,500.00	18,000	265.00	3,180	21,180	
	รวมสวิตช์ และเต้ารับ				6,721		4,600	32,501	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัสิตา พลจันทร์)

รับไป

รับไป

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							1,778,400	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							11,802	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง							6,550	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์							6,380	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ							25,834	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							1,828,966	

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวอลิศา พลจันทร์)





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
	- FCS-1A/101 (47000 BTU/Hr, CASSETTE TYPE)	16	ชุด	56,900	910,400	750	12,000	922,400	
	- CDU-1A (240,000 BTU/Hr) Condensing Unit	2	ชุด	410,000	820,000	1,500	3,000	823,000	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (24,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1	ชุด	24,000	24,000	0	-	24,000	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (9,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1	ชุด	9,000	9,000	0	-	9,000	
	รวมข้อ 5.1							1,778,400	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	21	เมตร	44	924	24	504	1,428	ส่วนที่ต้อง
	- Dia.3/8"	6	เมตร	77	462	30	180	642	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								นางสาวอลิศา พลจันทร์
	- Dia.3/8"	13	เมตร	77	1,001	30	390	1,391	
	- Dia.1/2"	8	เมตร	121	968	50	400	1,368	
	- Dia.5/8"	6	เมตร	174	1,044	65	390	1,434	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								

KSIP KIP ๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.3/4"	20	เมตร	12	240	25	500	740	
	4) Fitting	1	เหมา	810	810	240	240	1,050	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เหมา	480	480	140	140	620	
5.2.2	Piping Insulation Works				-		-	-	
	1) Copper Tube Insulation				-		-	-	
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.1/4"	21	เมตร	25	525	9	189	714	
	- Dia.3/8"	6	เมตร	27	162	9	54	216	
	Thick 3/4"				-		-	-	
	- Dia.3/8"	13	เมตร	46	598	13	169	767	
	- Dia.1/2"	8	เมตร	50	400	15	120	520	
	- Dia.5/8"	6	เมตร	54	324	16	96	420	
	2) Drain Pipe Insulation				-		-	-	สำเนาถูกต้อง
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.3/4"	8	เมตร	35	280	14	112	392	(นางสาวอัสตา พลจันทร์)
	3) Accessories	1	เหมา	80	80	20	20	100	
	รวมข้อ 5.2							11,802	

นางสาวอัสตา พลจันทร์

นางสาวอัสตา พลจันทร์

นางสาวอัสตา พลจันทร์

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF.Ø8" (300 CFM)	5	ชุด	910	4,550	400	2,000	6,550	
	รวมข้อ 5.3							6,550	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN								
	- Size 6" x 6"	7	อัน	250	1,750	125	875	2,625	
	- Size 8" x 8"	1	อัน	310	310	125	125	435	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	80	ตร.ฟ.	17	1,360	18	1,440	2,800	
	Hanger , Support & Accessories	1	เหมา	400	400	120	120	520	
	รวมข้อ 5.4							6,380	

นรวิทย์ ฟู

น

ส. น. น.

สำเนาถูกต้อง

น

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	2	อัน	189	378	36	72	450	
	- Branch CB 20 AT-1P	1	อัน	189	189	36	36	225	
	- Branch CB 25 AT-1P	1	อัน	189	189	36	36	225	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	594	เมตร	8	4,752	7	4,158	8,910	
	Accessories	1	เหมา	470	470	140	140	610	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	182	เมตร	25	4,550	22	4,004	8,554	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	16	เมตร	54	864	26	416	1,280	สำเนาถูกต้อง
	3) Hanger , Support & Accessories	1	เหมา	1,080	1,080	320	320	1,400	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 2P	2	อัน	840	1,680	100	200	1,880	(นางสาวอัสิตา พลจันทร์)
	- Size 20 A, 2P	1	อัน	840	840	100	100	940	
	- Size 25 A, 2P	1	อัน	1,260	1,260	100	100	1,360	
	รวมข้อ 5.5							25,834	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานอื่นๆ								
6.1	งานภูมิทัศน์								
	- ที่จอดรถ ค.ส.ล. wiremesh 6.0 mm@0.10m หน้า 0.12 ม.	21.00	ตร.ม.	600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- คันหินคอนกรีตขอบทางเท้าสำเร็จรูป	30.00	เมตร	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- คันหินรางต้นไม้	30.00	เมตร	800.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- บล็อกตัวหนอนปูทางเท้า	100.00	ตร.ม.	750.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด dia 0.20 เมตร	100.00	เมตร	160.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- บ่อพักคสล.สำเร็จรูป	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ไฟฟ้าส่องสว่างสูง 6.00 เมตร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	80.00	ตร.ม.	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- งานปลูกต้นไม้เล็ก	6.00	ต้น	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- งานปลูกต้นไม้กึ่ง	8.00	ต้น	1,400.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
									สำเนาถูกต้อง
6.2	หมวดงานรั้วและประตูรั้ว								
	- งานประตูรั้วเหล็ก ขนาด 4.00 เมตร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	(นางสาวอลิศา พลจันทร์)
	- งานก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล็อกทึบสูง 2.00 เมตร	22.00	เมตร	3,750.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
	- งานก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล็อกทึบกึ่งเหล็กโปร่งสูง 2.00 เมตร	46.00	เมตร	4,200.00	193,200.00	-	-	193,200.00	
	หมวดงานอื่นๆ							515,900.00	

นรวิทย์ กอน

(Handwritten signature)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
- เจ้าของอาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
- แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,070,640.00	7%	2,215,584.80	
	เงื่อนไข				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,215,584.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)			2,215,584.80	**

NR/1 NR/1 NR

NR



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอติดา พลจันทร์)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบเลขที่ ยผจ.รบ. 012/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปรงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง		รวม					182,340.00	
2	งานครุภัณฑ์ชั้นบน		รวม					1,888,300.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							2,070,640.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอลิศา พลจันทร์)



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ. 012/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง								
	- CH-1 เก้าอี้รับรองแขก 1 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1.00	ชุด	16,940.00	16,940.00	-	-	16,940.00	
	- CH-2 เก้าอี้รับรองแขก 2 ที่นั่ง มีเท้าแขน	1.00	ชุด	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
	- CH-4 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	10.00	ชุด	6,370.00	63,700.00	-	-	63,700.00	
	- CH-5 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- TA-1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	10.00	ชุด	5,190.00	51,900.00	-	-	51,900.00	
	- TA-2 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80x1.80x0.75 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ชั้นล่าง							182,340.00	
2	งานครุภัณฑ์ชั้นบน								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อลอยตัว								
	- C1 เก้าอี้ทำงาน บุนนึ่งเทียม+ไฮโดรลิก	100.00	ตัว	3,500.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	- C2 เก้าอี้ทำงาน บุนนึ่งเทียม+ไฮโดรลิก (นางสาวอลิตา พลจันทร์)	1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- T1 โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 150x60x75 cm.	32.00	ตัว	3,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- T2 โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 180x60x75 cm.	1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2.2	งานระบบโสตทัศนอุปกรณ์								
2.2.1	ระบบเสียงห้องประชุม								
	- เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม/พร้อมเครื่องขยายสัญญาณ	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ. 012/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม	32.00	ชุด	8,500.00	272,000.00	-	-	272,000.00	
	- ไมโครโฟนแบบไร้สายแบบมือ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล 4x8	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์	3.00	เครื่อง	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ลำโพงแบบสองทาง แบบ DIGITAL STEERABLE LINEARRY	6.00	ตู้	40,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- ลำโพงแบบฝังเพดาน	8.00	ตู้	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายและทดสอบระบบ	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.2.2	งานระบบภาพ								
	- เครื่องโปรเจกเตอร์ 5,500 Ansi Lumen	1.00	เครื่อง	55,800.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
✓	- จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว	1.00	จอ	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	- จอ LED มอนิเตอร์ 65 นิ้ว	4.00	Set	27,700.00	110,800.00	-	-	110,800.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง จอ LED มอนิเตอร์ พร้อมเดินสาย	4.00	Set	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- แผงรับสัญญาณภาพและเสียงคอมพิวเตอร์และ HDMI	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- เครื่องเล่น BLURAY	1.00	เครื่อง	6,100.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	- ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล	8.00	ชุด	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ. 012/2567


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายและทดสอบระบบ	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2.3	งานครุภัณฑ์จัดซื้องานระบบกล้องวงจรปิด								
	- 16 CHANNEL H.264 400 IPS DIGITAL VIDEO RECORDER W/HDD 1TB	1.00	Set	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- จอ LED มอนิเตอร์ 23 นิ้ว	1.00	Set	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- กล้องวงจรปิดแบบโดมมองคงที่ (FIXED DOME CAMERA)	8.00	Set	9,900.00	79,200.00	250.00	2,000.00	81,200.00	
	- UPS 3000 สำรองไฟฟ้าที่เต็มพิกัดโหลดได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ตู้แร็ค	1.00	Set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ชั้นบน							1,888,300.00	



สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวอลิตา พลจันทร์)