

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๒๖๕,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประเภทก่อสร้างอาคาร

- งานโครงสร้าง

- งานสถาปัตยกรรม

- งานระบบสุขาภิบาล

- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- งานระบบปรับอากาศ

- และหมวดงานอื่นๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พค ๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๑๗,๔๕๓.๔๓ บาท (สิบเอ็ดล้าน
หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ บร.๕)


๖.๓ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ บร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นางสาวสิริวัฒน์ สุวรรณศรี

ประธานกรรมการ 


๗.๒ นายสหรัชต์ จำลองราช

กรรมการ 


๗.๓ นายวัชรพงศ์ ใจหอม

กรรมการ 


๗.๔ นายสิทธิกร ยี่วงษ์

กรรมการ 

๗.๕ นางสาวอลิศา พลจันทร์

กรรมการและเลขานุการ 

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอลิศา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	ยผจ.รบ.012/2567
เจ้าของโครงการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	อาคารศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นเงินประมาณ 9,401,868.63	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 2,215,584.80	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินประมาณ	11,617,453.43	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	11,617,453.43	

สรุป ๑๑/๑๑/๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวอสิศา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5ก

ประเภท	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10		
เจ้าของ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี		
แบบเลขที่	ยผจ.รบ.012/2567		
ประมาณราคาตามแบบ พร.4	จำนวน	26 แผน	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 เมษายน 2567		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	7,236,103.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ค่า Factor F = 1.2993	9,401,868.63	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	9,401,868.63	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	9,401,868.63	
(ตัวอักษร)	(เก้าล้านสี่แสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)		

สรุป
 ๓๖๖ ๓๖๖ ๓๖๖
 ๓๖๖ ๓๖๖ ๓๖๖

สำเนาถูกต้อง

Orn
 (นางสาวอลิตา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



รายงานประเมินผลโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัดราชบุรี


แบบเสนอ สำนักงานนิคมเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยพจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

นายสมชาย ใจดี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					1,810,387	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					2,399,331	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					408,667	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					272,852	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ		รวม					1,828,966	
6	หมวดงานอื่นๆ		รวม					515,900	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,236,103	



สำเนาถูกต้อง
(นางสาวอลิตา พคจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนเลี้ยวเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เลขที่ 100/2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภทงาน: งบอุดหนุน ค่าโยธา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรับพื้นที่	1	เทศา			30,000	30,000	30,000	
	งานงัดและสร้างขั้วดิน	2	จุด			15,000	30,000	30,000	
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	37	ลบ.ม.			142	5,254	5,254	
	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่ 30 x 30 x 9 ม.	45	คี่	4,860	218,700	825	37,125	255,825	
	งานตัดหัวเสาเข็ม	45	คี่			280	12,600	12,600	
	งานทรายบดอัดแน่นรองใต้ฐานราก	1.51	ลบ.ม.	600	906	104	157	1,063	
	งานคอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก	1.20	ลบ.ม.	1,925	2,310	426	511	2,821	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	647	ตร.ม.			139	89,933	89,933	
	ไม้ที่ห้ามบด 70%	453	ลบ.ฟ.	678	306,871			306,871	
	ไม้รัดแบบโครง	136	ลบ.ฟ.	678	92,061			92,061	
	ไม้ค้ำยัน	443	คี่	380	168,340			168,340	
	ตะปู	162	กก.	49	7,937			7,937	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (C = 240 Ksc. เทรนกรงอก)	108	ลบ.ม.	2,032	218,867	519	55,901	274,768	
	งานเหล็กเสริมค้ำยัน								
	เหล็กเสริม	6,929	กก.						
SB 6 mm.	950	กก.	26.31	24,983	4.40	4,178	29,161		
SB 9 mm.	918	กก.	24.28	22,298	4.40	4,041	26,339		
DB 12 mm.	145	กก.	23.62	3,443	3.60	525	3,968		
SB 16 mm.	4,900	กก.	23.85	116,862	3.60	17,640	134,502		

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวอภิญญา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



นาย...
 วันที่ 2/5/67

โครงการประเมินผลราคาตัวอย่าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีวิทยุสงขลา ถนนเสด็จ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยพจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประเภทและค่าได้: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DB 25 มม.	15	กก.	26.26	394	3.10	47	441	
	ลวดผูกเหล็ก	208	กก.	39.25	8,158			8,158	
	แกนแผ่นพื้นสำเร็จรูป FOLLOW CORE SLAB	340	ตร.ม.	300	102,000	35	11,900	113,900	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม. ϕ 0.20 m.	340	ตร.ม.	35.51	12,073	5	1,700	13,773	
	งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Test)	2	จุด			20,000	40,000	40,000	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด ϕ 60.5 x 3.2 มม.	1,283	กก.	29.00	37,201	12	15,393	52,594	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด ϕ 76.3 x 3.2 มม.	730	กก.	29.00	21,172	12	8,761	29,933	
	C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,155	กก.	27.80	32,109	10	11,550	43,659	
	แผ่นเหล็ก 200x200x9 มม.	32	แผ่น	400.00	12,800			12,800	
	BOLT ϕ 16 x 500 มม.	64	ชุด	120.00	7,680			7,680	
	ทาสีกันสนิม	195	ตร.ม.	47.00	9,174	35	6,832	16,006	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							1,810,387	

WSP 10/11/2567



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอริศรา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ชื่อหน่วยงานรับราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สำนักงานก่อสร้าง ถนนเลียบป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประเภทราคาใบอะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม					57,507	
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม					230,172	
2.3	งานผนัง		รวม					877,550	
2.4	งานพื้น		รวม					475,717	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					241,040	
2.6	งานสุขภัณฑ์		รวม					294,605	
2.7	งานบันได		รวม					55,000	
2.8	งานทาสี		รวม					147,740	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					20,000	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							2,399,331	



สำนักงานผู้ต้อง
(นางสาวอติตา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ 10

เขตเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร ถนนสีลม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

กระทรวงพาณิชย์ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ ยพจ.รป.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่	405	แผ่น	56	22,669			22,669	
	คาน้ำปูน	40	แผ่น	50	2,000			2,000	
	ค่าแรงเทพื้น	184	ตร.ม.			45	8,280	8,280	
	ไม้สน+ปิดทับกับสน ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" x 1" x 8"	8.10	ม.	160	1,296	73	591	1,887	
	สีทาขาว+ปิดทับกับสีทาขาว ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" x 1" x 8"	24.10	ม.	160	3,856	73	1,759	5,615	
	กันลม พีวีซี สำเร็จรูป	24.10	ม.	39	940	10	241	1,181	
	รางน้ำตะเข้สแตนเลสหนา 0.45 มม.	8.00	ม.	450	3,600	25	200	3,800	
	งานฝ้า ค.ส.ล.	16.10	ม.	750	12,075			12,075	
	รวมงานข้อ 2.1							57,507	

23/4/67 100





สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวอติศา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

สำหรับโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แผนเลขที่ ผจก.รบ.012/2567

และแผนงาน สำหรับโครงการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


งบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

พร้อมแนบรายละเอียด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้ายพาดาน								
	ผ 1 สีฟ้า 3x6 เมตร หนา 9 มม. ร้อยตลิ่งเรียบ ไคร้คร่าเหล็กชุบสังกะสี	152.00	ตร.ม.	259	39,368	75	11,400	50,768	
	ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมทึบ หนา 6"	173.00	ตร.ม.	185	32,005	35	6,055	38,060	
	ผ 2 สีฟ้า 3x6 เมตร หนา 9 มม. ชนิดกันความร้อน ร้อยตลิ่งเรียบ	37.00	ตร.ม.	259	9,583	75	2,775	12,358	
	โครมคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	ผ 3 สีเขียว สติ๊กเกอร์โครมคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือ T-BAR	128.00	ตร.ม.	750	96,000	85	10,880	106,880	
	ผ 4 สีฟ้า สติ๊กเกอร์กันสนิม หนา 4 มม. มีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม.	7.20	ตร.ม.	452	3,254	94	677	3,931	
	หนา 0.60x1.20 ม. ติดตั้งแบบขนานกับโครมคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"								
	๑๑0.60x๐.60 ม.								
	ผ 5 สีฟ้า ฐานเรียบ	50.00	ม.	72	3,600	94	4,700	8,300	
	ปิดมอดไฟไม่พบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม.	125.00	ม.	39	4,875	40	5,000	9,875	
	รวมงานข้อ 2.2							230,172	

พร้อมแนบ ผจก.รบ.012/2567



สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวอริสตา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ระเบียบประมงบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ ออตราสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ง.บ.ก.ย.ส.ร. กรมประมง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แผนแม่บท ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประเมินราคาโดยใช้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคามีวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุคลุมผนัง ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาเต็มแผ่น เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น ผนังฉาบปูนเรียบ หนา 1.5 ซม. ฉาบปูนครึ่งสร้าง ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" ผนังบุชุดติดบอร์ด ผนังทำฝ้าทระบายล้าง ยกพื้นชั้นล่างเสร็จรูปขนาด 0.10 ม. x 1.00 ม. (ขอบประตู ผนังต่าง-พื้นเสา)	750	ตร.ม.	282	211,500	89	66,750	278,250	
		100	ตร.ม.	581	58,100	167	16,700	74,800	
		150	ม.	134	20,100	44	6,600	26,700	
		50	ม.	198	9,900	62	3,100	13,000	
		1,200	ตร.ม.	72	86,400	82	98,400	184,800	
		500	ตร.ม.	75	37,500	100	50,000	87,500	
		110	ตร.ม.	284	31,240	166	18,260	49,500	
		150	ตร.ม.	1,000	150,000	-	-	150,000	
		-	ตร.ม.	365	-	121	-	-	
		100	ม.	70	7,000	60	6,000	13,000	
รวมงานข้อ 2.3								877,550	

Handwritten signature and notes



สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature
(นางสาวอลิศา พลจัมพรั)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเกษตรที่ 10

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


โครงการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่

แบบเลขที่ พจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

คณะกรรมการกำกับราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	พ1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	261	ตร.ม.	978	255,258	158	41,238	296,496	
	พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"	4	ตร.ม.	531	1,324	158	632	1,956	
	พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" ผิวด้าน	35	ตร.ม.	331	11,585	158	5,530	17,115	
	พ4 พื้นปูกระเบื้องผิวเรียบ	128	ตร.ม.	950	121,600			121,600	
	พ5 พื้นผิวขัดเรียบ	42	ตร.ม.			40	1,680	1,680	
	พ6 พื้นผิวทาสี (ทางลาด)	23	ตร.ม.	388	8,924	158	3,634	12,558	
	พ7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (คาดพื้น)	84	ตร.ม.	123	10,332	40	3,360	13,692	
	บัวเดินไม้เนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม.	118	ม.	45	5,310	45	5,310	10,620	
	เจาะช่อง PVC. สำเร็จรูป กว้าง 1 ซม		ม.	12					
	รวมงานข้อ 2.4							475,717	



ตำนานถูกต้อง
(นางสาวลลิตา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กสิกร ๒๗ ๓๐ ๒๕๖๗

กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีวิทยุกระจายเสียง ถนนเลียบท่าอากาศยานดอนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


กระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ ยผจ.รพ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
	ป.1	1	ชุด	25,000	25,000			25,000	
	ป.2	1	ชุด	20,000	20,000			20,000	
	ป.3	1	ชุด	15,000	15,000			15,000	
	ป.4	1	ชุด	20,000	20,000			20,000	
	ป.5	1	ชุด	8,000	8,000			8,000	
	ป.6	1	ชุด	5,000	5,000			5,000	
	ป.7	4	ชุด	5,100	20,400			20,400	
ป.8	1	ชุด	8,500	8,500			8,500		
ป.9	1	ชุด	10,000	10,000			10,000		
	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	หน้าต่าง								
	น.1	1	ชุด	11,660	11,660			11,660	
	น.2	1	ชุด	6,490	6,490			6,490	



(Handwritten notes and signatures)

สำเนาถูกต้อง

(Signature)
 (นางสาวลลิตา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กรมการช่างเทคนิค กรุงเทพมหานครที่ 10

ถนนศรีอยุธยา ถนนสีลม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กรมการช่างเทคนิค กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
น3		3	ชุด	3,790	11,370			11,370	
น4		2	ชุด	5,270	10,540			10,540	
น5		8	ชุด	2,630	21,040			21,040	
น6		3	ชุด	9,730	29,190			29,190	
น7		5	ชุด	3,770	18,850			18,850	
	รวมงานข้อ 2.5							241,040	

นาย ก. ก. ก.


นางสาว อ. อ. อ.

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวอติตา พลจันทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สำนักงานวิทยบริการ ถนนเสด็จ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	4,260	34,080	450	3,600	37,680	
	โถยี่สิบลิตรขนาดขนาดเล็ก พร้อมภาวักสอด	6	ชุด	2,485	14,910	450	2,700	17,610	
	โถล้างมือพร้อมชนิดหยดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	8,820	88,200	450	4,500	92,700	
	สายฉีดชำระโครเมี่ยม	10	ชุด	420	4,200	55	550	4,550	
	ที่โถกระดาษชำระ	10	อัน	1,150	11,500	70	700	12,200	
	กระเบื้องขนาด 6 มม.เจียปิ้ง	87.50	ตร.ฟ.	140	12,250			12,250	
	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมทราเวลเปิด	1	ชุด	2,140	2,140	70	70	2,210	
	ที่ใส่สบู่	1	อัน	660	660	70	70	730	
	บานแขวนผ้า โสเทซูปโครเมี่ยม ยาว 0.60 ม.	1	อัน	2,000	2,000	70	70	2,070	
	ทองแขวนผ้า โสเทซูปโครเมี่ยม	10	อัน	500	5,000	70	700	5,700	
	Tap ฝักบัวชนิดสี่ด้าน กว้าง 0.15 ม. หลัโม่สาม	11.0	ม.	365	4,015			4,015	
	อ่างกั้นส้วมรูปท่อน้ำ	8.0	ชุด	10,000	80,000			80,000	
	เคาน์เตอร์ คลส. ฝักบัวพื้นแกรนิต 0.60 ม	7	ม.	3,270	22,890			22,890	
	รวมงานข้อ 2.6							294,605	



นาย ก. ก. ก. *[Signature]*

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
 (นางสาวอลิศา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กรมการช่างเทคนิคช่างก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวิทยาลัย อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

แบบแปลน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


โครงการก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได และทางลาด งานบันไดทางขึ้นห้องประชุม งานบันไดทางเดินชั้นล่างและทางลาด งานบันไดทางเดินชั้นล่าง งานทางลาดพร้อมราวจับ รวมงานข้อ 2.7	1.00	กม	30,000	30,000			30,000	
		1.00	กม	10,000	10,000			10,000	
		1.00	กม	15,000	15,000			15,000	
		750	ตร.ม.	73	54,750	34	25,500	80,250	
		500	ตร.ม.	43	21,500	30	15,000	36,500	
2.8	งานทาสี สีน้ำอะครีลิก ชนิดกึ่งเงาถึงด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1) สีน้ำอะครีลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2) สีน้ำอะครีลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2) ทาสี สีน้ำมันทาไม้ โกลีรูรีเทน รวมงานข้อ 2.8	90	ตร.ม.	197	17,730	50	4,500	22,230	
		120	ตร.ม.	43	5,160	30	3,600	8,760	
		40	ตร.ม.	40	1,600	38	1,520	3,120	
		750	ตร.ม.	73	54,750	34	25,500	80,250	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด ราคาคงประกอบเบ็ดเตล็ด 1'x2'x3" + ซัดสี 1'x2" - ลูกรังแบบนอน 2" หน้า 6 มม. ทาสี รวมงานข้อ 2.9	1.00	กม	20,000	20,000			20,000	
								147,740	
								20,000	
								20,000	



สำเนาถูกต้อง
(นางสาวลลิตา พลอนทร์)
ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 : อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ตามบัญชี ก. กรมชลประทาน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแผนงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาปี 2567 คณะกรรมการกำกับราคากลาง

แบบเลขที่ ยพ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)	1	Us	131,517	131,517	56,208	56,208	187,725	
3.2	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC13.5)	1	Us	43,841	43,841	17,271	17,271	61,112	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1	Us	123,175	123,175	35,205	35,205	158,380	
3.4	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1	ถัง	1,250	1,250	200	200	1,450	
	รวมราคากระบวนสุขาภิบาล				299,783		108,884	408,667	



Handwritten signatures and initials.

อำนาจต้อง

(นางสาวอติศา พลรัมย์ทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนเลียบป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


วงเงินงบประมาณ สำนักบริหารการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

วงเงินงบฯ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

วงเงินงบประมาณเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อน้ำโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	แกนเดินท่อน้ำโพลีเอทิลีน ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	ขนาด Dia. 1 1/2"	36	เมตร	28.50	1,026	30	1,080	2,106	
	ขนาด Dia. 2"	240	เมตร	45.00	10,800	40	9,600	20,400	
	ขนาด Dia. 2 1/2"	132	เมตร	71.25	9,405	50	6,600	16,005	
	ขนาด Dia. 4"	156	เมตร	160.00	24,960	100	15,600	40,560	
3.1.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	18,476	18,476	5,543	5,543	24,019	
3.1.3	เหล็กยึดท่อ	1	lot	13,857	13,857	4,157	4,157	18,014	
3.1.4	ทดสอบ ท่อความสะอาด ทดสอบเสียลักษณะท่อ	1	lot	4,619	4,619	1,386	1,386	6,005	
3.1.5	FCC								
	ขนาด Dia. 2 1/2"	6	ตัว	1,000	6,000	250	1,500	7,500	
	ขนาด Dia. 4"	6	ตัว	1,000	6,000	400	2,400	8,400	
3.1.6	FD ขนาด Dia. 2"	12	ตัว	655	7,860	200	2,400	10,260	
3.1.7	F TRAP ขนาด Dia. 2"	12	ตัว	222	2,664	66	792	3,456	
3.1.8	AVC ขนาด Dia. 2"	3	ชุด	420	1,260	200	600	1,860	
3.1.9	RD ขนาด Dia. 2 1/2"	3	ชุด	850	2,550	250	750	3,300	
3.1.10	RFD ขนาด Dia. 3"	3	ชุด	1,730	5,190	300	900	6,090	



Signature

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลลิตา พลจันทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานประมาณราคา ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สนามที่ก่อสร้าง ถนนเลี้ยว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.1	ข้อต่อขยายเทปบัตต์สแตนเลส ขนาด Dia. 2" ขนาด Dia. 2 1/2" ขนาด Dia. 4"	7 8 6	ชุด ชุด ชุด	650 750 1,050	4,550 6,000 6,300	100 125 200	700 1,000 1,200	5,250 7,000 7,500	
3.2	ระบบท่อประปา				131,517		56,208	187,725	
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5) ขนาด Dia. 3/4" ขนาด Dia. 1" ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ	300 36 1 1	เมตร เมตร lot lot	16.00 25.25 2,855 1,713	4,800 909 2,855 1,713	30 30 856 514	9,000 1,080 856 514	13,800 1,989 3,711 2,227	สำเนาถูกต้อง [Signature]
3.2.4	ทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสีฆ่าเชื้อลักษณะท่อ	1	lot	571	571	171	171	742	(นางสาวอลิษา พลจันทร์) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
3.2.5	ถังน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5	อัน	100	500	50	250	750	
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17	อัน	210	3,570	50	850	4,420	
3.2.7	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5	เครื่อง	264	1,320	150	750	2,070	
3.2.8	ประตูน้ำ กับกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	264	264	150	150	414	
3.2.9	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3	เครื่อง	264	792	150	450	1,242	
3.2.10	ประตูน้ำ Float Valve ขนาด Dia. 1/2"	1	เครื่อง	232	232	100	100	332	
3.2.11	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1	เครื่อง	955	955	100	100	1,055	



[Signature]

11/11/2567

เรื่อง ขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับงานด้าน...

ตามข้อสั่งการของ นายอำเภอเมือง จันทบุรี...


เรื่อง ขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖...

เรื่อง ขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖...

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.12	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ 250 ลิตร	1	เครื่อง	6,800	6,800	2,000	2,000	8,800	
3.2.13	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/วินาที ที่ความสูง 12 เมตร	2	ใบ	8,280	16,560	500	1,000	17,560	
3.2.14	ถังเก็บน้ำแรงดันสูงสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมเขาค้ำยัน	2	ถัง	1,000	2,000			2,000	
ยอดรวมตามข้อ 3.2					43,841		17,271	61,112	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ กรองใ้อากาศ 1 ลบ.ม./วัน	3	บ่อ	17,500	52,500	5,250	15,750	68,250	
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ กรองใ้อากาศ 8 ลบ.ม./วัน	1	บ่อ	15,600	15,600	4,680	4,680	20,280	
3.3.2	ถังตั้งโขนน้ำสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1	บ่อ	3,075	3,075	1,025	1,025	4,100	
3.3.3	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	75	เมตร	160	12,000	50	3,750	15,750	
3.3.4	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป	20	บ่อ	2,000	40,000	500	10,000	50,000	
ยอดรวมตามข้อ 3.3					123,175		35,205	158,380	
3.4	ถังดับเพลิง								
3.4.1	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1	ถัง	1,250	1,250	200	200	1,450	
ยอดรวมตามข้อ 3.4					1,250		200	1,450	



สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอลิตา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานประเมินราคาซื้อสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานนครราชสีมา ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


วงเงินงบประมาณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยศจ.ร.บ.๐12/2567

ประมาณราคามีวันที่ 30 เมษายน 2567

ประเมินโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แผงอะลูมิเนียม และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					45,534	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า		รวม					13,500	
4.3	สายไฟฟ้า		รวม					29,147	
4.4	ตัวคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					152,170	
4.5	สวิตช์ และเซิร์บ		รวม					32,501	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							272,852	



อำนาจที่อยู่

Signature

(นางสาวลิตา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายชื่อประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานนครราชสีมาครั้งที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักสถาปัตย์การและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	แผงย่อย 12 นิ้วพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 KA	2	Set	4,590.00	9,180	750.00	1,500	10,680	
	MINIATURE CB. 80AT 1P IC 6 KA	2	Set	1,150.00	2,300	36.00	72	2,372	
	MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340.00	14,040	36.00	216	14,256	
	MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340.00	14,040	36.00	216	14,256	
	MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	4	Set	189.00	756	36.00	144	900	
	เหล็กเส้นแฉกเหล็กด้วยทองแดง หรือทองแดงขนาด \varnothing 14.2 มม. ยาว 2.40 ม	1	Set	900.00	900	250.00	250	1,150	
	ELECTRIC WELDING	2	Set	240.00	480	60.00	120	600	
	KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	2	Set	460.00	920	200.00	400	1,320	
	รวมแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				42,616		2,918	45,534	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	PIPE 1 1/4" (32 mm)	23	m	48.00	1,104	27.00	621	1,725	
	PIPE 1/2" (15 mm)	304	m	12.00	3,648	20.00	6,080	9,728	
	PIPE 1/2" (15 mm)	24	m	11.00	264	20.00	480	744	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,003.00	1,003	300.00	300	1,303	
	รวม ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				6,019		7,481	13,500	



สำเนาถูกต้อง

Or

(นางสาวอสิตา พลจันทร์)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานประเมินราคาทางก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
 สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 งานติดตั้ง ระบบปรับอากาศและผิวงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 งบประมาณปี 2567
 ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	สายไฟฟ้า EC 01 55 SQ.MM. EC 01 10 SQ.MM. EC 01 4 SQ.MM. EC 01 2.5 SQ.MM. FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES รวม สายไฟฟ้า	50	m	112.00	5,600	30.00	1,500	7,100	
		11	m	34.00	374	16.00	176	550	
		53	m	12.00	636	10.00	530	1,166	
		1,214	m	8.00	9,712	7.00	8,498	18,210	
		1	Lot	1,632.00	1,632	489.00	489	2,121	
				17,954		11,193	29,147		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ดวงโคมหลอดหลอด LED TUBE ขนาด 1x18 ขนาด 11x120cm หรือโคมแบบมีตะแกรงชนิดฝ้าฟ้า LED ขนาด 2x16 ขนาด 30x120cm แผงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED	20	Set	520.00	10,400	115.00	2,300	12,700	
		114	Set	1,040.00	118,560	115.00	13,110	131,670	
		2	Set	3,700.00	7,400	200.00	400	7,800	
	รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์			136,360		15,810	152,170		
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ชนิดมีรีเลย์หน่วงหรือข้างฝา เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขั้วรับ 16A, 250V ชนิดมีรีเลย์หน่วง เต้ารับโคมไฟฟ้า R111 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบมีสายดิน ชนิดฝ้าฟ้า	26	Set	60.00	1,560	80.00	2,080	3,640	
		25	Set	184.00	4,600	90.00	2,250	6,850	
		3	Set	187.00	561	90.00	270	831	
		12	Set	1,500.00	18,000	265.00	3,180	21,180	
			รวม สวิตช์ และเต้ารับ		6,721		4,600	32,501	

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวอริสา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



วันที่ 19/25

โครงการขอมอบหมายงานช่างก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีวิทยุกระจายเสียง กทม. ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							1,778,400		
5.2	แบบก่อสร้างความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							11,802		
5.3	ติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง							6,550		
5.4	ขนของลงและยกขึ้น							6,380		
5.5	ขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ							25,834		
รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									1,828,966	



อำนาจต้อง
(นางสาวอริศตา พดสั้นนท์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

[Handwritten signature]

โครงการประเมินผลอาคารเขียวสำหรับ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สงวนเพื่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

มีระบบราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ACS 1A/101 (47000 BTU/Hr. CASSETTE TYPE) CDU 11A (240,000 BTU/Hr) Condensing Unit เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (24,000 BTU/Hr.Wall Mounted Type) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (9,000 BTU/Hr.Wall Mounted Type) รวมข้อ 5.1	16	ชุด	56,900	910,400	750	12,000	922,400	
		2	ชุด	410,000	820,000	1,500	3,000	823,000	
		1	ชุด	24,000	24,000	0		24,000	
		1	ชุด	9,000	9,000	0		9,000	
									1,778,400
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ Piping Works 2.1. Insulated Tube (Copper tube, Type L) Dia 1/4" Dia 3/8" 2.2. Insulated Tube (Copper tube, Type L) Dia 3/8" Dia 1/2" Dia 5/8" 3. Drain Pipe (PVC Class B.5)	21	เมตร	44	924	24	504	1,428	
		6	เมตร	77	462	30	180	642	
		13	เมตร	77	1,001	30	390	1,391	
		8	เมตร	121	968	50	400	1,368	
		6	เมตร	174	1,044	65	390	1,434	



Handwritten signature and initials.

สำเนาถูกต้อง
นางสาวอติศา พลจันทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

โครงการประเมินผล การก่อสร้าง อาคารสำนักงานนครราชสีมาครั้งที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน ส่วนบริการและห้องเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ผจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2.2	4) Dia 3/4"	20	เมตร	12	240	25	500	740	
	5) Fitting	1	เทศา	810	810	240	240	1,050	
	6) Hanger, Support & Accessories	1	เทศา	480	480	140	140	620	
	7) Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation Thick 1/2"	21	เมตร	25	525	9	189	714	
	2) Dia 1/4"	6	เมตร	27	162	9	54	216	
	3) Thick 3/4"								
	4) Dia 3/8"	13	เมตร	46	598	13	169	767	
	5) Dia 1/2"	8	เมตร	50	400	15	120	520	
	6) Dia 5/8"	6	เมตร	54	324	16	96	420	
	2) Steam Pipe Insulation Thick 1/2"	8	เมตร	35	280	14	112	392	
	3) Dia 3/4"	1	เทศา	80	80	20	20	100	
	4) Accessories								
รวมข้อ 5.2								11,802	



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอริศตา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาระบบระบายอากาศ : อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 30 เมษายน 2567

เอกสารแนบ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type) EF-Ø8" (300 CFM) รวมข้อ 5.3	5	ชุด	910	4,550	400	2,000	6,550 6,550	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์	7	อัน	250	1,750	125	875	2,625	
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG) W/INS SCREEN Size 6" x 6" Size 8" x 8" Duct Galvanized Steel Sheet)	1	อัน	310	310	125	125	435	
5.4.2	No. 26 Hanger Support & Accessories รวมข้อ 5.4	80	ตร.ฟ. เมตร	17 400	1,360 400	18 120	1,440 120	2,800 520 6,380	

สำเนาถูกต้อง:

Out

(นางสาวอสิตา พลจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

Handwritten signature and notes



รายงานประเมินราคาก่อสร้าง: อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี


แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบรับอากาศ								
5.5.1	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type (C 5 kA)								
	Branch CB 16 AT 1P	2	อัน	189	378	36	72	450	
	Branch CB 20 AT 1P	1	อัน	189	189	36	36	225	
	Branch CB 25 AT 1P	1	อัน	189	189	36	36	225	
5.5.2	Wire (450/750V (ECO1)								
	2.5 sqmm	594	เมตร	8	4,752	7	4,158	8,910	
	Accessories	1	ชุด	470	470	140	140	610	
5.5.3	Conduit								
	1.5MT	182	เมตร	25	4,550	22	4,004	8,554	
	2.0MC								
	2.5 L 2"	16	เมตร	54	864	26	416	1,280	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	Size 16 A, 2P	1	ชุด	1,080	1,080	320	320	1,400	
	Size 20 A, 2P	2	อัน	840	1,680	100	200	1,880	
	Size 25 A, 2P	1	อัน	840	840	100	100	940	
		1	อัน	1,260	1,260	100	100	1,360	
	รวมข้อ 5.5							25,834	

สำเนาถูกต้อง
 [Signature]
 นางสาวอติศา พลรัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



[Signature]
 [Signature]

โครงการปรับปรุงและขยายสายส่ง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สภาพที่ก่อสร้าง ถนนเลียบ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


แบบเลขที่ ขคจ.ร.บ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานอื่นๆ								
6.1	งานภูมิทัศน์								
	ซื้อธงธง ๕.๕๕ ๖๐๐x๑๐๐x๑.๑๐m ขนาด 0.112 ม.	21.00	ตร.ม.	600.00	12,600.00			12,600.00	
	ดินหินคอนกรีตขอบทางทำสำเร็จรูป	30.00	เมตร	300.00	9,000.00			9,000.00	
	ดินหินกรวดชั้น	30.00	เมตร	800.00	24,000.00			24,000.00	
	บล็อกดินเหนียวปูทางเท้า	100.00	ตร.ม.	750.00	75,000.00			75,000.00	
	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๒๐๐ มม. ๐.20 เมตร	100.00	เมตร	160.00	16,000.00			16,000.00	
	เบ้าท่อระบายน้ำสำเร็จรูป	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00			40,000.00	
	โคมไฟส่องสว่างสูง 6.00 เมตร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00			20,000.00	
	บานประตูบานเหล็ก	80.00	บาน.ม.	50.00	4,000.00			4,000.00	
	บานประตูบานเหล็ก	6.00	บาน	1,400.00	8,400.00			8,400.00	
	บานประตูบานไม้	8.00	บาน	1,400.00	11,200.00			11,200.00	
6.2	หมวดงานรั้วและประตูรั้ว								
	รั้วทึบสูง ๒ เมตร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	ประตูเหล็กบานพับสูง ๒.๐๐ เมตร	22.00	เมตร	3,750.00	82,500.00			82,500.00	
	ประตูเหล็กบานพับสูง ๒.๐๐ เมตร	46.00	เมตร	4,200.00	193,200.00			193,200.00	
	หมวดงานอื่นๆ							515,900.00	

สำนักงานท้องถิ่น
นางสาวอริสา พลจันทร์
หัวหน้าส่วนงาน



KSJN ๒๖๖๖
KSJN ๒๖๖๖


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
- เจ้าของอาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
- แบบเลขที่ ยผจ.รช.012/2567
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผน
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,070,640.00	7%	2,215,584.80	
	เงื่อนไข				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,215,584.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)			2,215,584.80	"



ตำแหน่งถูกต้อง



(นางสาวอลิตา พลจันทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



กองช่างโยธาเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อาคารสำนักงานเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แผนเลขที่ ยพจ.ร.บ. 012/2567


งบดำเนินงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

นายสมชาย ใจดี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					182,340.00	
2	งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง งานครุภัณฑ์ชั้นบน		รวม					1,888,300.00	
รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 2,070,640.00									

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวอติศา พคจันทริ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



สมชาย ใจดี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10


สถานีวิทยุกระจายเสียง อณูชนวิทยุ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยพจ.ร.บ. 012/2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานวิทยุกระจายเสียงจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ขอเสนอราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ชั้นล่าง (H-1) แก้วอิฐรับรอบแรก 1 ที่นั่ง มีเท้าแขน (H-2) แก้วอิฐรับรอบแรก 2 ที่นั่ง มีเท้าแขน (H-4) แก้วอิฐที่งานมีเท้าแขนพนักพิงสูง (H-5) แก้วอิฐที่งานมีเท้าแขนพนักพิงสูง FA-1 ไม้ระแนง ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม. FA-2 ไม้ระแนง ขนาด 0.80x1.80x0.75 ม.	1.00	ชุด	16,940.00	16,940.00	-	-	16,940.00	
		1.00	ชุด	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	
		10.00	ชุด	6,370.00	63,700.00	-	-	63,700.00	
		1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
		10.00	ชุด	5,190.00	51,900.00	-	-	51,900.00	
		1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	รวมงานครุภัณฑ์ชั้นล่าง							182,340.00	
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อลอยตัว C-1 แก้วอิฐที่งาน ชุดมีพนักพิง-ไฮโดรลิก C-2 แก้วอิฐที่งาน ชุดมีพนักพิง-ไฮโดรลิก T-1 ไม้ระแนงขนาดสี่เหลี่ยม 150x60x75 cm. T-2 ไม้ระแนงขนาดสี่เหลี่ยม 180x60x75 cm.	100.00	ตัว	3,500.00	350,000.00			350,000.00	
		1.00	ตัว	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
		32.00	ตัว	3,000.00	96,000.00			96,000.00	
		1.00	ตัว	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
2.2	งานระบบเสดที่ครุภัณฑ์								
2.2.1	ระบบเสียงห้องประชุม								
	เก้าอี้คอนกรีตขนาด 60x60x60 ซม. พนักพิงเบาะโฟม 100x100 ซม. ขนบวาลูเออร์ 100x100 ซม.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00			60,000.00	

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางสาวอติลา พลจันทร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 30 เม.ย. 2567

[Signature]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.ร.บ. 012/2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานอธิการบดีและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ชุดโคมไฟโปรเซียมแบบปรับระดับ	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	ชุดโคมไฟโปรเซียมผู้ร่วมประชุม	32.00	ชุด	8,500.00	272,000.00	-	-	272,000.00	
	ไม้ฉากพ่นแบบไร้สายแบบมือ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	เครื่องยกเคลื่อนแบบดีดล้อ 4x8	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	เครื่องยกเคลื่อนแบบดีดล้อ 300 วัตต์	3.00	เครื่อง	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	ลำโพงแบบสองทาง 6.0 DUAL STEERABLE LINEARY	6.00	ตู้	40,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	ลำโพงแบบสี่เหลี่ยม	8.00	ตู้	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายและระขจัดสายระบบ	1.00	ชิ้น	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.2.2	งานระบบภาพ								
	เครื่องโปรเจกเตอร์ 5,500 Ansi Lumen	1.00	เครื่อง	55,800.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	จอรับภาพรวมจอแอลซีดีที่ ขนาด 120 นิ้ว	1.00	จอ	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	จอ LED 65 นิ้ว	4.00	Set	27,700.00	110,800.00	-	-	110,800.00	
	อุปกรณ์ติดตั้งจอ LED มอนิเตอร์ พร้อมเดินสาย	4.00	Set	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	แผงรับสัญญาณภาพและเสียงคอมพิวเตอร์และ HDMI	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	เครื่องเล่น BLURAY	1.00	เครื่อง	6,100.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	ชุดส่งสัญญาณ HDMI 4K ULTRA-HIGH RESOLUTION TWISTED PAIR ระยะไกล	8.00	ชุด	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	เครื่องรับสัญญาณ	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางสาวอริสา พลจันทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



[Signature]
วันที่ 30/4/67

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ถนนสีลม กรุงเทพฯ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 สำนักงานนโยบายการค้าและเมืองจังหวัดราชบุรี


เลขที่: ยพ.ร.บ. 012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	ตู้ใส่ของกรณี รวมเดินไฟพร้อมสายและหลอดไฟระบบ 1. ควบคุมสั่งตั้งระบบระบบเสียงวงรีปิด 2. ควบคุมสั่งตั้งระบบระบบเสียงวงรีเปิด 3. LED บนโต๊ะ 23 นิ้ว ติดตั้งบริเวณโถงโคมไฟที่ (KID'S ZONE LABRERA) ขนาด 5000 มิลลิเมตรที่เดินติดตั้งโคมไฟชนิดยาว 5 เมตร ตู้ไม้สี	1.00	ตู้	19,000.00	19,000.00			19,000.00	
		1.00	พว	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
		1.00	Set	75,000.00	75,000.00			75,000.00	
		1.00	Set	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
		8.00	Set	9,900.00	79,200.00	250.00	2,000.00	81,200.00	
		1.00	Set	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
		1.00	Set	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
รวมงานครบถ้วนทั้งหมด								1,888,300.00	

ผู้มีอำนาจลงนาม: *[Signature]*



สำเนาถูกต้อง
[Signature]
 (นางสาวอติตา พลจันทร์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่