

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑.....






๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๒๖๙,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประเภทก่อสร้างอาคาร.....
 - งานโครงสร้าง.....
 - งานสถาปัตยกรรม.....
 - งานระบบสุขาภิบาล.....
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร.....
 - งานระบบปรับอากาศ.....
 - และหมวดงานอื่นๆ.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๖๕๒,๕๙๐.๔๐ บาท (สิบเอ็ดล้าน
หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....
 ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 ๖.๓ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๗.๑ นางสาวสิริวัฒน์ สุวรรณศรี..... ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายสหรัชต์ จำลองราช..... กรรมการ 
 ๗.๓ นายวัชรพงศ์ ใจหอม..... กรรมการ 
 ๗.๔ นายสิทธิกร ยี่งวงษ์..... กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวอลิตา พลจันทร์..... กรรมการและเลขานุการ 



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

เจ้าของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	อาคารศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เป็นเงินประมาณ 9,437,005.60	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 2,215,584.80	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินประมาณ	11,652,590.40	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	11,652,590.40	

ABIN คุ้ม

อ. งาม

อ. งาม

อ. งาม



อ. งาม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5ก

ประเภท	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10		
เจ้าของ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี		
แบบเลขที่	ยผจ.รบ.012/2567		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	25	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 กรกฎาคม 2567		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	7,263,146.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ค่า Factor F = 1.2993	9,437,005.60	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	9,437,005.60	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	9,437,005.60	
(ตัวอักษร)	(แก้วล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าบาทหกสิบสตางค์)		

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานปรับพื้นที่	1.00	เหมา		-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	2.00	จุด		-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	37.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	5,254.00	5,254.00	
	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 30 x 30 x 9 ม.	45.00	ตัน	4,860.00	218,700.00	825.00	37,125.00	255,825.00	
	งานตัดหัวเสาเข็ม	45.00	ตัน	-	-	280.00	12,600.00	12,600.00	
	งานทรายบดอัดแน่นรองใต้ฐานราก	1.51	ลบ.ม.	600.00	906.00	104.00	157.00	1,063.00	
	งานคอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก	1.20	ลบ.ม.	1,588.79	1,907.00	426.00	511.00	2,418.00	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	647.00	ตร.ม.	-	-	139.00	89,933.00	89,933.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบคิด 70%	452.90	ลบ.พ.	773.83	350,468.00	-	-	350,468.00	
	- ไม้รัดแบบ, เคร่า	135.87	ลบ.พ.	773.83	105,140.00	-	-	105,140.00	
	- ไม้ค้ำยัน	443.00	ตัน	380.00	168,340.00	-	-	168,340.00	
	- ตะปู	161.75	กก.	46.19	7,471.00	-	-	7,471.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 240$ Ksc. (ทรงกระบอก)	107.71	ลบ.ม.	1,682.24	181,194.00	519.00	55,901.00	237,095.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม	6,928.59	กก.	-	-	-	-	-	
	RB 6 mm.	949.56	กก.	26.31	24,983.00	4.40	4,178.00	29,161.00	
	RB 9 mm.	918.37	กก.	24.28	22,298.00	4.40	4,041.00	26,339.00	
	DB 12 mm.	145.77	กก.	24.09	3,512.00	3.60	525.00	4,037.00	
	DB 16 mm.	4,899.89	กก.	23.64	115,833.00	3.60	17,640.00	133,473.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	DB 25 mm.	15.00	กก.	24.18	363.00	3.10	47.00	410.00	
	ลวดผูกเหล็ก	207.86	กก.	79.44	16,512.00	-	-	16,512.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLAB	340.00	ตร.ม.	300.00	102,000.00	35.00	11,900.00	113,900.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.	340.00	ตร.ม.	35.51	12,073.00	5.00	1,700.00	13,773.00	
	งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Test)	2.00	จุด	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 60.5 x 3.2 มม.	1,282.79	กก.	29.00	37,201.00	12.00	15,393.00	52,594.00	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 76.3 x 3.2 มม.	730.08	กก.	29.00	21,172.00	12.00	8,761.00	29,933.00	
	C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,155.00	กก.	27.80	32,109.00	10.00	11,550.00	43,659.00	
	แผ่นเหล็ก 200x200x9 มม.	32.00	แผ่น	400.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	J BOLT Ø 16 x 500 มม.	64.00	ชุด	120.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	ทาสีกันสนิม	195.20	ตร.ม.	47.00	9,174.00	35.00	6,832.00	16,006.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							1,835,884.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	404.80	แผ่น	59.82	24,215.00	-	-	24,215.00	
	- ครอบข้าง	40.00	แผ่น	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	184.00	ตร.ม.	-	-	45.00	8,280.00	8,280.00	
	- ปั้นลม+ปิดทับปั้นลม ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8"	8.10	ม.	160.00	1,296.00	73.00	591.00	1,887.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8"	24.10	ม.	160.00	3,856.00	73.00	1,759.00	5,615.00	
	- กั้นนก พี วี ซี. สำเร็จรูป	24.10	ม.	39.00	940.00	10.00	241.00	1,181.00	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลสหนา 0.45 มม.	8.00	ม.	450.00	3,600.00	25.00	200.00	3,800.00	
	- รางน้ำ ค.ส.ล.	16.10	ม.	750.00	12,075.00	-	-	12,075.00	
	รวมงานข้อ 2.1							59,053.00	





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	152.00	ตร.ม.	259.00	39,368.00	75.00	11,400.00	50,768.00	
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 6"	173.00	ตร.ม.	185.00	32,005.00	35.00	6,055.00	38,060.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	37.00	ตร.ม.	259.00	9,583.00	75.00	2,775.00	12,358.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ3 ฝ้าอลูมิเนียมบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หรือ T-BAR	128.00	ตร.ม.	750.00	96,000.00	85.00	10,880.00	106,880.00	
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เซาะร่อง มีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม.ติดตั้งแบบชนชิด โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" @0.60x0.60 ม.	7.20	ตร.ม.	452.00	3,254.00	94.00	677.00	3,931.00	
	- ฝ5 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	50.00	ม.	72.00	3,600.00	94.00	4,700.00	8,300.00	
	- บัวมอบฝ้าไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม.	125.00	ม.	39.00	4,875.00	40.00	5,000.00	9,875.00	
	รวมงานข้อ 2.2							230,172.00	




รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	750.00	ตร.ม.	282.00	211,500.00	89.00	66,750.00	278,250.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	100.00	ตร.ม.	581.00	58,100.00	167.00	16,700.00	74,800.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	150.00	ม.	134.00	20,100.00	44.00	6,600.00	26,700.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	50.00	ม.	198.00	9,900.00	62.00	3,100.00	13,000.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ หนา 1.5 ซม.	1,200.00	ตร.ม.	72.00	86,400.00	82.00	98,400.00	184,800.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	500.00	ตร.ม.	75.00	37,500.00	100.00	50,000.00	87,500.00	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	110.00	ตร.ม.	284.00	31,240.00	166.00	18,260.00	49,500.00	
	- ผนังบุอคูสติคบอร์ด	150.00	ตร.ม.	1,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	-	ตร.ม.	365.00	-	121.00	-	-	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	100.00	ม.	70.00	7,000.00	60.00	6,000.00	13,000.00	
	รวมงานข้อ 2.3							877,550.00	




รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ป2	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป3	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ป4	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป5	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ป6	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป7	4.00	ชุด	5,100.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	- ป8	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- ป9	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	หน้าต่าง								
	- น1	1.00	ชุด	11,660.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
	- น2	1.00	ชุด	6,490.00	6,490.00	-	-	6,490.00	




รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- น3		3.00	ชุด	3,790.00	11,370.00	-	-	11,370.00	
- น4		2.00	ชุด	5,270.00	10,540.00	-	-	10,540.00	
- น5		8.00	ชุด	2,630.00	21,040.00	-	-	21,040.00	
- น6		3.00	ชุด	9,730.00	29,190.00	-	-	29,190.00	
- น7		5.00	ชุด	3,770.00	18,850.00	-	-	18,850.00	
	รวมงานข้อ 2.5							241,040.00	


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	4,260.00	34,080.00	450.00	3,600.00	37,680.00	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมมวาลกด	6.00	ชุด	2,485.00	14,910.00	450.00	2,700.00	17,610.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	8,820.00	88,200.00	450.00	4,500.00	92,700.00	
	- สายฉีดชำระโครเมี่ยม	10.00	ชุด	420.00	4,200.00	35.00	350.00	4,550.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10.00	อัน	1,150.00	11,500.00	70.00	700.00	12,200.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม.เจียรปรี	87.50	ตร.พ.	140.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมมวาลปิด-เปิด	1.00	ชุด	2,140.00	2,140.00	70.00	70.00	2,210.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	660.00	660.00	70.00	70.00	730.00	
	- ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมี่ยม ยาว 0.60 ม.	1.00	อัน	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ขอบแขวนผ้า โลหะชุบโครเมี่ยม	10.00	อัน	500.00	5,000.00	70.00	700.00	5,700.00	
	- Top ฝิวบุแกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. หลังโถส้วม	11.00	ม.	365.00	4,015.00	-	-	4,015.00	
	- ฉากกั้นสำเร็จรูปห้องน้ำ	8.00	ชุด	10,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ฝิวบุหินแกรนิต 0.60 ม.	7.00	ม.	3,270.00	22,890.00	-	-	22,890.00	
	รวมงานข้อ 2.6							294,605.00	



ศิริวัฒน์ กิ่งฝ 

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได และทางลาด								
	- งานบันไดทางขึ้นห้องประชุม	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานบันไดทางเดินชั้นล่างและทางลาด								
	- งานบันไดทางเดินชั้นล่าง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- งานทางลาดพร้อมราวจับ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมงานข้อ 2.7							55,000.00	
2.8	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)	750.00	ตร.ม.	73.00	54,750.00	34.00	25,500.00	80,250.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2)	500.00	ตร.ม.	43.00	21,500.00	30.00	15,000.00	36,500.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2) ทาฝ้า	120.00	ตร.ม.	43.00	5,160.00	30.00	3,600.00	8,760.00	
	- สีนํ้ามันทาไม้	-	ตร.ม.	40.00	-	38.00	-	-	
	- โพลียูรีเทน	90.00	ตร.ม.	197.00	17,730.00	50.00	4,500.00	22,230.00	
	รวมงานข้อ 2.8							147,740.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวกันตกกระเบื้องเหล็ก 1 1/2"x3" + ชาติ้ง 1"x2" + ลูกกรงแนวนอน	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	2"หนา6 มม. ทาสี								
	รวมงานข้อ 2.9							20,000.00	




รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	36.00	เมตร	28.50	1,026.00	30.00	1,080.00	2,106.00	
	- ขนาด Dia. 2"	240.00	เมตร	45.00	10,800.00	40.00	9,600.00	20,400.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	132.00	เมตร	71.25	9,405.00	50.00	6,600.00	16,005.00	
	- ขนาด Dia. 4"	156.00	เมตร	160.00	24,960.00	100.00	15,600.00	40,560.00	
3.1.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	18,476.40	18,476.00	5,542.92	5,543.00	24,019.00	
3.1.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	13,857.30	13,857.00	4,157.19	4,157.00	18,014.00	
3.1.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	4,619.10	4,619.00	1,385.73	1,386.00	6,005.00	
3.1.5	FCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	6.00	ตัว	1,000.00	6,000.00	250.00	1,500.00	7,500.00	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ตัว	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00	
3.1.6	FD. ขนาด Dia. 2"	12.00	ตัว	655.00	7,860.00	200.00	2,400.00	10,260.00	
3.1.7	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	12.00	ตัว	222.00	2,664.00	66.00	792.00	3,456.00	
3.1.8	AVC . ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	200.00	600.00	1,860.00	
3.1.9	RD . ขนาด Dia. 2 1/2"	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	250.00	750.00	3,300.00	
3.1.10	RFD . ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	1,730.00	5,190.00	300.00	900.00	6,090.00	




รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.11	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	7.00	ชุด	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	125.00	1,000.00	7,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00	200.00	1,200.00	7,500.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.1				131,517.00		56,208.00	187,725.00	
3.2	ระบบท่อประปา								
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	300.00	เมตร	16.00	4,800.00	30.00	9,000.00	13,800.00	
	- ขนาด Dia. 1"	36.00	เมตร	25.25	909.00	30.00	1,080.00	1,989.00	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	2,854.50	2,855.00	856.35	856.00	3,711.00	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	1,712.70	1,713.00	513.81	514.00	2,227.00	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	570.90	571.00	171.27	171.00	742.00	
3.2.5	ก๊อมน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5.00	อัน	100.00	500.00	50.00	250.00	750.00	
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17.00	อัน	210.00	3,570.00	50.00	850.00	4,420.00	
3.2.7	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5.00	เครื่อง	264.00	1,320.00	150.00	750.00	2,070.00	
3.2.8	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
3.2.9	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3.00	เครื่อง	264.00	792.00	150.00	450.00	1,242.00	
3.2.10	ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1.00	เครื่อง	232.00	232.00	100.00	100.00	332.00	
3.2.11	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1.00	เครื่อง	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	

216.1 ปีค.ป

15

น.ร. ๐๖

๐๖

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.12	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	1.00	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	2,000.00	2,000.00	8,800.00	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที่ ที่ความสูง 12 เมตร				-		-	-	
3.2.13	ถังเก็บน้ำแอสตันเลสสตีล ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	2.00	ใบ	8,280.00	16,560.00	500.00	1,000.00	17,560.00	
3.2.14	แท่นคสล.รับถังน้ำ	2.00	รวม	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.2				43,841.00		17,271.00	61,112.00	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ 1ลบ.ม./วัน	3.00	บ่อ	17,500.00	52,500.00	5,250.00	15,750.00	68,250.00	
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ .8ลบ.ม./วัน	1.00	บ่อ	15,600.00	15,600.00	4,680.00	4,680.00	20,280.00	
3.3.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1.00	บ่อ	3,075.00	3,075.00	1,025.00	1,025.00	4,100.00	
3.3.3	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	75.00	เมตร	160.00	12,000.00	50.00	3,750.00	15,750.00	
3.3.4	บ่อพักคสล. สำเร็จรูป	20.00	บ่อ	2,000.00	40,000.00	500.00	10,000.00	50,000.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.3				123,175.00		35,205.00	158,380.00	
3.4	ถังดับเพลิง								
3.4.1	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ถัง	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.4				1,250.00		200.00	1,450.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	2.00	Set	4,590.00	9,180.00	750.00	1,500.00	10,680.00	
	- MINIATURE CB. 80AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	1,150.00	2,300.00	36.00	72.00	2,372.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6.00	Set	2,340.00	14,040.00	36.00	216.00	14,256.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	6.00	Set	2,340.00	14,040.00	36.00	216.00	14,256.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	189.00	756.00	36.00	144.00	900.00	
	- หลักรัดดินแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ ขนาด \varnothing 14.2 มม. ยาว 2.40 ม.	1.00	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	2.00	Set	240.00	480.00	60.00	120.00	600.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	2.00	Set	460.00	920.00	200.00	400.00	1,320.00	
	รวมแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				42,616.00		2,918.00	45,534.00	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1 1/4" (32 mm.)	23.00	m	48.00	1,104.00	27.00	621.00	1,725.00	
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	304.00	m	12.00	3,648.00	20.00	6,080.00	9,728.00	
	- PVC 1/2" (15 mm.)	24.00	m	11.00	264.00	20.00	480.00	744.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,003.00	1,003.00	300.00	300.00	1,303.00	
	รวม ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				6,019.00		7,481.00	13,500.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 35 SQ.MM.	50.00	m	112.00	5,600.00	30.00	1,500.00	7,100.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	11.00	m	34.00	374.00	16.00	176.00	550.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	53.00	m	12.00	636.00	10.00	530.00	1,166.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,214.00	m	8.00	9,712.00	7.00	8,498.00	18,210.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,632.00	1,632.00	489.00	489.00	2,121.00	
	รวม สายไฟฟ้า				17,954.00		11,193.00	29,147.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมเปลือย หลอด LED TUBE ขนาด 1x18 ขนาด 11x120cm	20.00	Set	520.00	10,400.00	115.00	2,300.00	12,700.00	
	- ดวงโคมแบบมิตะแครงชนิดฝังฝ้า LED ขนาด 2x16 ขนาด 30x120cm	114.00	Set	1,040.00	118,560.00	115.00	13,110.00	131,670.00	
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED	2.00	Set	3,700.00	7,400.00	200.00	400.00	7,800.00	
	รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				136,360.00		15,810.00	152,170.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดฝังเรียบผนังหรือข้างเสา	26.00	Set	60.00	1,560.00	80.00	2,080.00	3,640.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V ติดฝังเรียบผนัง	25.00	Set	184.00	4,600.00	90.00	2,250.00	6,850.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	3.00	Set	187.00	561.00	90.00	270.00	831.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบมีสายดิน ชนิดฝังพื้น	12.00	Set	1,500.00	18,000.00	265.00	3,180.00	21,180.00	
	รวมสวิตช์ และเต้ารับ				6,721.00		4,600.00	32,501.00	

สีวิมล ล้วน

สีวิมล ล้วน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	ระบบปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น								
	- FCS-1A/101 (47000 BTU/Hr, CASSETTE TYPE)	16.00	ชุด	56,900.00	910,400.00	750.00	12,000.00	922,400.00	
	- CDU-1A (240,000 BTU/Hr) Condensing Unit	2.00	ชุด	410,000.00	820,000.00	1,500.00	3,000.00	823,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (24,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมข้อ 5.1							1,778,400.00	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	21.00	เมตร	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- Dia.3/8"	6.00	เมตร	77.00	462.00	30.00	180.00	642.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	13.00	เมตร	77.00	1,001.00	30.00	390.00	1,391.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	121.00	968.00	50.00	400.00	1,368.00	
	- Dia.5/8"	6.00	เมตร	174.00	1,044.00	65.00	390.00	1,434.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.3/4"	20.00	เมตร	12.00	240.00	25.00	500.00	740.00	
	4) Fitting	1.00	เหมา	810.00	810.00	240.00	240.00	1,050.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
5.2.2	Piping Insulation Works				-		-	-	
	1) Copper Tube Insulation				-		-	-	
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.1/4"	21.00	เมตร	25.00	525.00	9.00	189.00	714.00	
	- Dia.3/8"	6.00	เมตร	27.00	162.00	9.00	54.00	216.00	
	Thick 3/4"				-		-	-	
	- Dia.3/8"	13.00	เมตร	46.00	598.00	13.00	169.00	767.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- Dia.5/8"	6.00	เมตร	54.00	324.00	16.00	96.00	420.00	
	2) Drain Pipe Insulation				-		-	-	
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.3/4"	8.00	เมตร	35.00	280.00	14.00	112.00	392.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	80.00	80.00	20.00	20.00	100.00	
	รวมข้อ 5.2							11,802.00	





รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสื่อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF.Ø8" (300 CFM)	5.00	ชุด	910.00	4,550.00	400.00	2,000.00	6,550.00	
	รวมข้อ 5.3							6,550.00	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN								
	- Size 6" x 6"	7.00	อัน	250.00	1,750.00	125.00	875.00	2,625.00	
	- Size 8" x 8"	1.00	อัน	310.00	310.00	125.00	125.00	435.00	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	80.00	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	รวมข้อ 5.4							6,380.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)				-		-	-	
	- 2.5 sq.mm.	594.00	เมตร	8.00	4,752.00	7.00	4,158.00	8,910.00	
	Accessories	1.00	เหมา	470.00	470.00	140.00	140.00	610.00	
5.5.3	Conduit				-		-	-	
	1) EMT				-		-	-	
	- Dia.1/2"	182.00	เมตร	25.00	4,550.00	22.00	4,004.00	8,554.00	
	2) IMC				-		-	-	
	- Dia.1/2"	16.00	เมตร	54.00	864.00	26.00	416.00	1,280.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	1,080.00	1,080.00	320.00	320.00	1,400.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)				-		-	-	
	- Size 16 A, 2P	2.00	อัน	840.00	1,680.00	100.00	200.00	1,880.00	
	- Size 20 A, 2P	1.00	อัน	840.00	840.00	100.00	100.00	940.00	
	- Size 25 A, 2P	1.00	อัน	1,260.00	1,260.00	100.00	100.00	1,360.00	
	รวมข้อ 5.5							25,834.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานอื่นๆ								
6.1	งานภูมิทัศน์								
	- ที่จอดรถ ค.ส.ล. wiremesh 6.0 mm@0.10m หนา 0.12 ม.	21.00	ตร.ม.	600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- คันหินคอนกรีตขอบทางเท้าสำเร็จรูป	30.00	เมตร	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- คันหินรางดิน	30.00	เมตร	800.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- บล็อกตัวหนอนปูทางเท้า	100.00	ตร.ม.	750.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด dia 0.20 เมตร	100.00	เมตร	160.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- บ่อพักคสล.สำเร็จรูป	20.00	ชุด	2,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ไฟฟ้าส่องสว่างสูง 6.00 เมตร	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานปลูกหญ้านวลน้อย	80.00	ตร.ม.	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- งานปลูกต้นไม้เล็ก	6.00	ต้น	1,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- งานปลูกต้นไม้กึ่ง	8.00	ต้น	1,400.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
6.2	หมวดงานรั้วและประตูรั้ว								
	- งานประตูรั้วเหล็ก ขนาด 4.00 เมตร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล็อกทึบสูง 2.00 เมตร	22.00	เมตร	3,750.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
	- งานก่อสร้างกำแพงรั้วอิฐบล็อกทึบกึ่งเหล็กโปร่งสูง 2.00 เมตร	46.00	เมตร	4,200.00	193,200.00	-	-	193,200.00	
	หมวดงานอื่นๆ							515,900.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10
- เจ้าของอาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต10 จังหวัดราชบุรี
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
- แบบเลขที่ ยผจ.รบ.012/2567
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,070,640.00	7%	2,215,584.80	
	เงื่อนไข				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,215,584.80	
คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)				2,215,584.80	**

ASIN 10/11

[Signature]

na

[Signature]

[Signature]

[Signature]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี





แบบเลขที่ ยผจ.รบ. 012/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม	32.00	ชุด	8,500.00	272,000.00	-	-	272,000.00	
	- ไมโครโฟนแบบไร้สายแบบมือ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล 4x8	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์	3.00	เครื่อง	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ลำโพงแบบสองทาง แบบ DIGITAL STEERABLE LINEARRY	6.00	ตู้	40,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- ลำโพงแบบฝังเพดาน	8.00	ตู้	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- เครื่องบันทึกเสียง	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายและทดสอบระบบ	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.2.2	งานระบบภาพ								
	- เครื่องโปรเจคเตอร์ 5,500 Ansi Lumen	1.00	เครื่อง	55,800.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
	- จอรับภาพแบบมอดูร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว	1.00	จอ	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	- จอ LED มอนิเตอร์ 65 นิ้ว	4.00	Set	27,700.00	110,800.00	-	-	110,800.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง จอ LED มอนิเตอร์ พร้อมเดินสาย	4.00	Set	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- แผงรับสัญญาณภาพและเสียงคอมพิวเตอร์และ HDMI	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- เครื่องเล่น BLURAY	1.00	เครื่อง	6,100.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
	- ชุดส่งสัญญาณ HDMI ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล	8.00	ชุด	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลื้อป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.รบ. 012/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้ใส่อุปกรณ์	1.00	ตู้	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายและทดสอบระบบ	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
2.3	งานครุภัณฑ์จัดซื้องานระบบกล้องวงจรปิด								
	- 16 CHANNEL H.264 400 IPS DIGITAL VIDEO RECORDER W/HDD 1TB	1.00	Set	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- จอ LED มอนิเตอร์ 23 นิ้ว	1.00	Set	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- กล้องวงจรปิดแบบโดมมองคงที่ (FIXED DOME CAMERA)	8.00	Set	9,900.00	79,200.00	250.00	2,000.00	81,200.00	
	- UPS 3000 สำรองไฟฟ้าที่เต็มพิกัดโหลดได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- โต๊ะวางอุปกรณ์หรือตู้แร็ค	1.00	Set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ชั้นบน							1,888,300.00	

ศิริพร ศิริพร